ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 64

м. Покровськ «26» 12 2018

Відділ освіти, Покровської міської ради Донецької області, іменований надалі «Замовник», в особі начальника Голуб Марини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та **ФОП Ковальчук М. В.,** іменований надалі «Підрядник», в особі Ковальчука Миколи Володимировича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язаний на свій ризик виконати та здати Замовнику в установлений договором строк роботи **по Капітальному ремонту дошкільного навчального закладу №15 «Дивограй» Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька область, м. Родинське, вул. Миру, 13,** (далі по тексту «Об'єкт»), а Замовник зобов'язаний надати Підряднику обсяг робіт та прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.2. Обсяги робіт, їхня вартість обумовлюються сторонами у кошторисних розрахунках договірної ціни, далі по тексту «Кошторисах».

1.3. Обсяги робіт з даного договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Джерело фінансування робіт на 2018 рік:

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно Розпорядження КМУ від 05.12.2018р. №934-р – 867 000,00 грн. (розрахунки будуть проводитись через ГУ ДКСУ у Донецькій області)
- кошти місцевого бюджету – 11 003,00 грн. (розрахунки будуть проводитись через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до рішення Покровської міської ради Донецької області №7/47-5 від 12.12.2017р. «Про обслуговування коштів бюджету міста Покровськ у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору»).

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

Нет всех актов КБ-2в

2.1. Загальна сума договору складає: **878 003,00 грн. (Вісімсот сімдесят вісім тисяч три грн. 00 коп.) без ПДВ.**

2.2. Замовник бере на себе грошові (бюджетні) зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом відповідно до бюджетного кодексу України.

2.3. План фінансування робіт погоджуються сторонами та є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 1)

2.4. Договірна ціна є динамічною.

2.5. Ціна договору може бути змінена у зв'язку з фінансуванням за взаємною згодою Сторін.

2.6. Розрахунок здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) при наявності фінансування.

2.7. Оплата за даним Договором здійснюється в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

2.8. Зміна ціни договору оформлюється сторонами додатковими угодами.

2.8. Вартість робіт визначається розцінками ДБН-2000 додаток №4 та Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2012 № 505. Вартість робіт не може корегуватися при виявленні обставин, які були

не враховані в кошторисній документації, впливу інфляційних процесів, а також введенням нових нормативних актів ціноутворення у будівництві. В цьому випадку кошторис перераховується.

2.9. Ціна матеріалу має бути погоджена Підрядником із Замовником. Усі матеріали повинні відповідати Держстандартам, мати сертифікат якості і не перевищувати діючих цін по ремонту.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

3.1. Підрядник приступає до робіт після одержання від Замовника погодженого дефектного акту, а також після проходження узгодження розрахунку договірної ціни.

3.2. Строки виконання робіт з даного Договору погоджуються сторонами в календарному графіку що є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 2),. Основні строки виконання робіт згідно календарному графіку виконання робіт.

- Термін початку робіт 26.12.2018 року.
- Термін закінчення робіт 28.03.2019 року.

3.3. Відлік виконання строків за календарним графіком ведення робіт капітального ремонту починається сторонами від дня передачі Замовником Підрядникові об'єкту.

3.4. В окремих випадках за узгодженням сторін Підрядник приступає до робіт за даним Договором до одержання всієї необхідної документації (якщо при цьому не порушується законодавство України про охорону праці).

3.5. Підрядник має право достроково виконати Договір за узгодженням із Замовником.

3.6. Строки виконання робіт Підрядником можуть бути переглянуті сторонами у бік їхнього подовження у випадку:

- відсутності фінансування з боку Замовника, передбачених договором робіт;
- виявлення Підрядником або Замовником невідповідності кошторисної документації й обсягу фактично виконаних робіт.

У цьому випадку роботи Підрядником повинні бути припинені до внесення Замовником необхідних корегувань у кошторисну документацію:

- зупинки робіт не з вини Підрядника;
- форс-мажор них обставин.

4. РОЗРАХУНКИ Й ПЛАТЕЖІ.

4.1. Остаточна оплата робіт проводиться на поточний рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів після підписання сторонами Акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3).

4.2. У випадку ненадходження протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня одержання Замовником Акту виконаних робіт (форми КБ-2в)та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3), або не мотивованої відмови від приймання робіт, робота вважається прийнятою на підставі одностороннього Акту.

4.3. Підрядник при порушені по його провині календарного графіка виконання робіт сплачує Замовникові штрафні санкції в розмірі 0,1 % від суми невиконання за кожний день прострочення (але не більше подвійної дисконтної ставки НБУ).

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ Й ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

5.1. Підрядник разом із Замовником проводить приймання виконаних підрядником робіт. Приймання виконаних робіт провадиться комісією в складі представників Підрядника й Замовника.

5.2. За підсумками зробленого комісійного приймання виконаних Підрядником підрядних робіт, сторони складають:

- акт приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з необхідною, згідно ДБН, виконавчою документацією;
- довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3;
- перелік матеріалів Замовника, Підрядника і їхньої кількості, вартості, використаного Підрядником для виконання, робіт;

- відомість використання Підрядником машин і механізмів.

5.3. Замовник зобов'язаний по закінченню робіт, протягом 5 банківських днів прийняти виконані роботи у Підрядника, підписати Акт приймання виконаних робіт за формами КБ-2 в, та довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3, або надати мотивовану відмову.

5.4. Підписаний Підрядником і Замовником Акт приймання виконаних робіт, форми КБ-2в, та довідка вартості виконаних робіт за формою № КБ-3 є підставами для проведення розрахунків між сторонами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. До початку робіт, сторони письмово передають один одному перелік осіб, уповноважених представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають обсяг їхніх повноважень. При заміні цих осіб або перегляді їхніх повноважень, сторони зобов'язані письмово негайно інформувати один одного.

6.2. **Права Замовника:**

6.2.1.Замовник має право здійснювати контроль і вимагати дотримання працівниками Підрядника правил і норм охорони праці й техніки безпеки, згідно СниП III-4-80*, пожежної безпеки, а також положень, що регламентують порядок безпеки проведення робіт при виконанні ремонтних робіт на території й об'єктах Замовника.

6.3 **Обов'язки Замовника:**

6.3.1. До моменту початку робіт Замовник повинен організувати передачу об'єкту Підряднику.

6.3.2. Замовник зобов'язаний урегулювати з Підрядником питання про надання працівникам Підрядника побутових приміщень для зберігання інструмента й інвентарю, для виконання санітарно-гігієнічних потреб, для відпочинку працівників на будівельному майданчику підчас обідньої й технологічної перерв.

6.4 **Права Підрядника:**

6.4.1. У випадку виявлення невідповідності кошторисної документації фактичним обсягам робіт, або неможливості здійснення робіт , Підрядник має право зупинити роботи на об'єкті й письмово повідомити Замовника про виявлену невідповідність.

6.4.2. Якщо із працівниками Підрядника відбудеться нещасний випадок на будівельному майданчику або території Замовника, Підрядник має право звернутися за наданням лікарняної допомоги до Замовника.

6.4.3. За нещасний випадок - Замовник відповідальності не несе.

6.4.4. Підрядник має право залучати субпідрядні організації.

6.5. **Обов'язки Підрядника:**

6.5.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту в строгій відповідності з будівельними нормами й правилами, кошторисною документацією, вказівками Замовника й уповноважених представників Замовника, оформленими у формі листів, протоколів спільних нарад або додаткових угод до даного Договору.

6.5.2. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту якісно й у строки, обговорені, календарним графіком робіт або додатковими угодами до даного Договору,

6.5.3. Підрядник зобов'язаний надати Замовникові копії дозвільних документів на проведення певного виду робіт, видані державними органами України в домовленому порядку.

6.5.4. Підрядник зобов'язаний визначити осіб, відповідальних за ведення виконавчої документації.

6.5.5. Підрядник зобов'язаний на кожному об'єкті будівництва вести:

- загальний журнал робіт з форми, наведеної в ДБН.
- журнали по окремих видах робіт, перелік і склад яких установлюються Підрядником або Замовником;
- складати акти схованих робіт, проміжного приймання відповідальних конструкцій, випробування систем й устроїв;
- оформляти іншу виробничу документацію, передбачену ДБН по окремих видах робіт і виконавчу документацію: комплект робочих креслень із підписами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або внесеним у них за узгодженням із проектною організацією змінам, зробленим уповноваженими представниками Замовника.

6.5.6. Підрядник зобов'язаний здійснювати вхідний контроль підрядних робіт, що поставляють на об'єкт для виконання, будівельних конструкцій, а також наявності паспортів, сертифікатів та інших супровідних документів.
6.5.7. Ліквідувати недоліки в роботах, матеріалах, виявлених Замовником, відповідними державними органами, в терміни, встановлені актами перевірок і інформувати про це Замовника.
6.5.8. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання умов охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, забезпечення працівників спецодягом та захисними засобами, проведенням інструктажів з охорони праці.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

7.1. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України, інших актів законодавства та умов договору підряду.

8. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБЄ'КТА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ.

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта під час проведення капітального ремонту укладається на Підрядника до прийняття робіт Замовником відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.
8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків
8.3. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження робіт.
8.4. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника, На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.
8.5. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.

9.1. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та діючих нормативних документів.
9.2. Проведення в установленому порядку експертизи проектної документації здійснюється експертною організацією, що одержала в установленому законодавством порядку відповідний кваліфікаційний сертифікат, котрий підтверджує її здатність виконувати роботи з експертизи проектів будівництва, здійснювати експертизу окремих розділів або частин проектної документації. Експертиза проводиться за рахунок Замовника. Після отримання експертного звіту кошторисна документація може коригуватися.
9.3. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність та відповідність установленим вимогам проектної документації. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам Підрядник у продовж 2-х днів повідомляє про це Замовника.
9.4. Замовник може укладати договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з відповідною організацією.
9.5. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації.
9.6. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що

Підприємство, організація - ФОП Ковальчук М.В
Замовник - Відділ освіту Покровської міської ради
Генпідрядник - ФОП Ковальчук М.В
Договір № від _______ року
Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13
Найменування об'єкта - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13
Підстава: Договірна ціна

А К Т №
приймання виконаних будівельних робіт
за липень 2019 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обгрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів		Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
							у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

завышение стоимости прямых затрат по акту на 125033,21
за счет завышения стоимости материалов   общая 2 акта – 128289,41
металлочерепица в 2 раза
доска обрезная в 2,1 раза
остальное в 2–2,5 раза
нет остальных актов выполненных работ КБ-2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Пристінна планка	С111-31-9-1 варіант 1	шт	10	78 ~~176,00~~	-	-	780 1760	-
	Разом по розділу Ремонт покрівлі				итого по разделу		107649,97	~~231556,97~~	409,23
	Розділ . Мурування стін				завышение по материалам		123907,00 !		1,96
15	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	РН3-2-1	10 м3	0,2	5650,41	4551,43	1098,98	1130,08	19,61
16	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	РН3-28-1	100 м3	0,02	46991,32 ~~3230,19~~	43409,55	388,87 3581,77	939,83	1,36 17,79
17	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	С1422-10936	1000шт	0,784	~~5014,68~~	-	3172,62 -	3002,87 ~~3931,51~~	1,18 -
18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	РН20-17-16	100м3	0,0043	15564,01	13055,80	2508,21	66,93	1,33
19	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	С111-1323	т	0,09976	17800,03 ~~3450,00~~	-	2190,41 -	177,58 ~~344,17~~	0,2 -
20	Пісок природний, збагачений	С1421-9552	м3	0,5332	541,29 ~~600,00~~	-	- -	288,94 ~~319,92~~	- -
	Разом за локальним кошторисом прямі витрати, грн.						5606,23 ~~6732,44~~ 113256,20	~~238289,41~~	38,73 2,74 447,96 4,7
I.	**Разом прямі витрати**		грн.				113256,20	238289,41 ?	447,96 4,70
	у тому числі:						завышение стр работ за счет ст материалов.		
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.				разница – 125033,21	216837,25	
	- заробітна плата		грн.					20827,05	
	- вартість експлуатації машин		грн.					625,11	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					252,48	- 4,70
II.	**Загальновиробничі витрати**	Розрахунок	грн.					**8125,89**	**22,40**
III.	**Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд**		грн.					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Пристінна планка	С111-31-9-1 варіант 1	шт	10	78 ~~176,00~~	-	-	780 1760	-
	Разом по розділу Ремонт покрівлі				итого по разделу		107649,97	~~231556,97~~	409,23
	Розділ . Мурування стін				завышение по материалам		123907,00 !		1,96
15	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	РН3-2-1	10 м3	0,2	5650,41	4551,43	1098,98	1130,08	19,61
16	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	РН3-28-1	100 м3	0,02	46991,32 ~~3230,19~~	43409,55	388,87 3581,77	939,83	1,36 17,79
17	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	С1422-10936	1000шт	0,784	~~5014,68~~	-	3172,62 -	3002,87 ~~3931,51~~	1,18 -
18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	РН20-17-16	100м3	0,0043	15564,01	13055,80	2508,21	66,93	1,33
19	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	С111-1323	т	0,09976	17800,03 ~~3450,00~~	-	2190,41 -	177,58 ~~344,17~~	0,2 -
20	Пісок природний, збагачений	С1421-9552	м3	0,5332	541,29 ~~600,00~~	-	- -	288,94 ~~319,92~~	- -
	Разом за локальним кошторисом прямі витрати, грн.						5606,23 ~~6732,44~~ 113256,20	~~238289,41~~	38,73 2,74 447,96 4,7
I.	**Разом прямі витрати**		грн.				113256,20	238289,41 ?	447,96 4,70
	у тому числі:						завышение стр работ за счет ст материалов.		
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.				разница – 125033,21	216837,25	
	- заробітна плата		грн.					20827,05	
	- вартість експлуатації машин		грн.					625,11	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					252,48	- 4,70
II.	**Загальновиробничі витрати**	Розрахунок	грн.					**8125,89**	**22,40**
III.	**Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд**		грн.					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	**Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період**							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					-	-
	у тому числі: зворотні суми							246415,30	470,36
V.	**Інші супутні витрати**		грн.						4,70
	Разом (I+II+III+IV+V)							-	
			грн.					-	
VI.	**Прибуток (6,8)**							246415,30	470,36
		ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					3230,41	4,70
VII.	**Адміністративні витрати (1,23)**	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					584,32	
VIII.	**Кошти на покриття ризиків**		грн.					-	
IX.	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами**		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					249645,71	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					250230,90	470,36
X.	**Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції**							-	4,70
	1. Разом		грн.					250230,90	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зворотні суми		грн.					-	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.=п.1-п.2-п.3)		грн.					250230,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	**Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період**							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					**246415,30**	**470,36**
									4,70
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	
V.	**Інші супутні витрати**							-	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					**246415,30**	**470,36**
									4,70
VI.	**Прибуток (6,8)**	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					**3230,41**	
VII.	**Адміністративні витрати (1,23)**	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					**584,32**	
VIII.	**Кошти на покриття ризиків**		грн.					-	
IX.	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами**		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					249645,71	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					**250230,90**	**470,36**
									4,70
X.	**Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції**							-	
	1. Разом		грн.					**250230,90**	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зворотні суми		грн.					-	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.=п.1-п.2-п.3)		грн.					250230,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Єдиний податок за ставкою 5% (5 %)	Податковий кодекс України	грн.					**13170,00**	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					**263400,90**	**470,36** **4,70**
	Всього за актом		грн.					**263400,90**	**470,36** **4,70**

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 22897,88 грн.,
у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 20827,05 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 252,48 грн.;
- зарплата у складі загальновиробничих витрат: 1818,35 грн..

М. П. Замовник _____ М.О. Голуб "___" _____ 20__ року

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____ М.В. Ковальчук "___" _____ 20__ року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Єдиний податок за ставкою 5% (5 %)	Податковий кодекс України	грн.					**13170,00**	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					**263400,90**	**470,36**
									4,70
	Всього за актом		грн.					**263400,90**	**470,36**
									4,70

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 22897,88 грн.,
у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 20827,05 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 252,48 грн.;
- зарплата у складі загальновиробничих витрат: 1818,35 грн..

М. П. Замовник _____ М.О. Голуб "___" _____ 20__ року

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____ М.В. Ковальчук "___" _____ 20__ року

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація - ФОП Ковальчук М.В.
Замовник - Відділ освіту Покровської міської ради
Генпідрядник - ФОП Ковальчук М.В.
Договір № від _____року

д 64 від 26.12.2018

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за липень 2019 р.

отсутствуют акты выполненных работ КБ-2в

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	878,00222	878,00222	263,40090
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13	878,00222	878,00222	263,40090
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	830,54497	830,54497	249,64658
2. Інші витрати	47,45725	47,45725	13,75432
Всього вартість виконаних будівельних робіт	**878,00222**	**878,00222**	**263,40090**

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник _____М.О. Голуб "____" _____20__ року

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____М.В. Ковальчук "____" _____20__ року

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація - ФОП Ковальчук М.В.
Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради
Генпідрядник - ФОП Ковальчук М.В.
Договір № від _____року
Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13

від 26.12.2018р

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за липень 2019 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	878,00222	878,00222	263,40090
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13	878,00222	878,00222	263,40090
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	830,54497	830,54497	249,64658
2. Інші витрати	47,45725	47,45725	13,75432
Всього вартість виконаних будівельних робіт	**878,00222**	**878,00222**	**263,40090**

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник _____ М.О. Голуб "____" _____20__ року

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____ М.В. Ковальчук "____" _____20__ року

Україна * Фізична особа-підприємець * м. Покровськ
Ковальчук Микола Володимирович
Ідентифікаційний код 2372504751

Інженер технічного нагляду
ДУДАРЄВ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ
Реєстраційний №2954

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	&С111-1477-4	Саморіз під металочерепицю	шт	3277	2,5 8192,50	2,50 8192,50	-	-	
16	&С111-1564-1	Гідробар'єр	м2	950	26 24700,00	26,00 24700,00	-	-	
17	&С111-1564-1 варіант 1	Пароізоляція плівкова	м2	950	21 19950,00	21,00 19950,00	-	-	
18	&С111-1632-5-1	Антисептик	л	200	40 8000,00	40,00 8000,00	-	-	
19	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,05406	60000 3243,60	60000,00 3243,60	-	-	
20	+С112-83 варіант 1	Дошка обрізна, калібрована, I сорт	м3	5,2	8213 42707,60	8213,00 42707,60	-	-	
21	&С114-5-У-1 варіант 1	Мінеральна вата	м3	32	5900 188800,00	5900,00 188800,00	-	-	
22	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,047625	7592,62 361,60	7592,62 361,60	-	-	
23	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	8,874	600 5324,40	600,00 5324,40	-	-	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**416921,66**	**416921,66**	-	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "" р.
Символ '+' визначає, що параметри, які вливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс заданий користувачем.

Склав _____ М.В. Ковальчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Е.М. Пристависа
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13
(витрати - по факту)

Звітний період 2 (липень 2019 р.) Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі: відпускна ціна, грн	в тому числі: транспортна складова, грн.	в тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.	Обґрунтування ціни
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	447,96	46,49				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	4,7	53,69				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд-год	22,4	81,18				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	475,06					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					

1	2	3	4	5	6/7	8	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
6	СН201-12	Автомобілі бортові вантажопідйомність 5 т	маш-год	1,35	203,67 274,95				
7	СН203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	1,106	198,73 219,80				
8	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	1,0586	67,67 71,64				
9	СН211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-год	0,193285	55,8 10,79				
10	СН233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	16,875	2,84 47,93				
		Разом по розділу II	**грн.**		**625,11**				
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	4,185					
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
12	&С111-31-1	Металочерепиця	м2	323,04	400 129216,00	400,00 129216,00	- -	- -	
13	&С111-31-5-1	Ендова	шт	16	364 5824,00	364,00 5824,00	- -	- -	
14	&С111-31-6-1	Коньок	шт	45	312,8 14076,00	312,80 14076,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	&C111-31-7-1	Накладка на ендову	шт	6	312,6 5001,60	312,60 5001,60	-	-	
16	&C111-31-8-1	Кут внутрішній	шт	10	176 1760,00	176,00 1760,00	-	-	
17	&C111-31-9-1	Вітрова планка	шт	10	196 1960,00	196,00 1960,00	-	-	
18	&C111-31-9-1 варіант 1	Пристінна планка	шт	10	176 1760,00	176,00 1760,00	-	-	
19	&C111-31-9-1-2	Плаский лист(нестандартний)	шт	10	998 9980,00	998,00 9980,00	-	-	
20	&C111-31-9-1-2 варіант 1	Нестандартний добірний елемент	шт	10	176 1760,00	176,00 1760,00	-	-	
21	+C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,09976	3450 344,17	3450,00 344,17	-	-	
22	&C111-1477-4	Саморіз під металочерепицю	шт	5722	2,5 14305,00	2,50 14305,00	-	-	
23	+C112-83 варіант 1	Дошка обрізна, калібрована, I сорт	м3	2,8	8213 22996,40	8213,00 22996,40	-	-	
24	+C121-298 варіант 1	Вікно	шт	2	1800 3600,00	1800,00 3600,00	-	-	
25	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,5332	600 319,92	600,00 319,92	-	-	
26	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,784	5014,68 3931,51	5014,68 3931,51	-	-	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**216837,25**	**216837,25**	-	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13

Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № №
на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13

Звітний період 2 (липень 2019 г.) Виконавець

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1-1	Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13	452,66	22,4	1818,35	21079,53	5037,55	966,48	303,51	8125,89
Разом:		452,66	22,4	**1818,35**	21079,53	**5037,55**	**966,48**	303,51	**8125,89**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13

Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № №
на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13

Звітний період 2 (липень 2019 г.)

Виконавець

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1-1	Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13	452,66	22,4	1818,35	21079,53	5037,55	966,48	303,51	8125,89
Разом:		452,66	22,4	**1818,35**	21079,53	**5037,55**	**966,48**	303,51	**8125,89**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13

Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № №
на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13

Звітний період 2 (липень 2019 г.)

Виконавець

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1-1	Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13	452,66	22,4	1818,35	21079,53	5037,55	966,48	303,51	8125,89
Разом:		452,66	22,4	**1818,35**	21079,53	**5037,55**	**966,48**	303,51	**8125,89**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13
(витрати - по факту)

Звітний період 2 (липень 2019 р.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі: відпускна ціна, грн.	в тому числі: транспортна складова, грн.	в тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.	Обґрунтування ціни
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	447,96	46,49				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	4,7	53,69				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд-год	22,4	81,18				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	475,06					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
6	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	1.35	203,67 274,95				
7	СН203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	1.106	198,73 219,80				
8	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	1,0586	67,67 71,64				
9	СН211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-год	0,193285	55,8 10,79				
10	СН233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	16,875	2,84 47,93				
		Разом по розділу II	**грн.**		**625,11**				
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	4,185					
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
12	&С111-31-1	Металочерепиця	м2	323,04	400 129216,00	400,00 129216,00	- -	- -	
13	&С111-31-5-1	Єндова	шт	16	364 5824,00	364,00 5824,00	- -	- -	
14	&С111-31-6-1	Коньок	шт	45	312,8 14076,00	312,80 14076,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	&C111-31-7-1	Накладка на ендову	шт	16	312,6 5001,60	312,60 5001,60	-	-	
16	&C111-31-8-1	Кут внутрішній	шт	10	176 1760,00	176,00 1760,00	-	-	
17	&C111-31-9-1	Вітрова планка	шт	10	196 1960,00	196,00 1960,00	-	-	
18	&C111-31-9-1 варіант 1	Пристінна планка	шт	10	176 1760,00	176,00 1760,00	-	-	
19	&C111-31-9-1-2	Плаский лист(нестандартний)	шт	10	998 9980,00	998,00 9980,00	-	-	
20	&C111-31-9-1-2 варіант 1	Нестандартний добірний елемент	шт	10	176 1760,00	176,00 1760,00	-	-	
21	+C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,09976	3450 344,17	3450,00 344,17	-	-	
22	&C111-1477-4	Саморіз під металочерепицю	шт	5722	2,5 14305,00	2,50 14305,00	-	-	
23	+C112-83 варіант 1	Дошка обрізна, калібрована, I сорт	м3	2,8	8213 22996,40	8213,00 22996,40	-	-	
24	+C121-298 варіант 1	Вікно	шт	2	1800 3600,00	1800,00 3600,00	-	-	
25	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,5332	600 319,92	600,00 319,92	-	-	
26	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,784	5014,68 3931,51	5014,68 3931,51	-	-	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**216837,25**	**216837,25**	-	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13
(витрати - по факту)

Звітний період 2 (липень 2019 р.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	447,96	46,49				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	4,7	53,69				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд-год	22,4	81,18				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	475,06					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.3.1) укр.

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13

Підсумкова відомість ресурсів

Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (перший корпус), розташованого за адресою: 85310,Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13

(витрати - по факту)

Виконавець

Звітний період 2 (липень 2019 р.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	447,96	46,49				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	4,7	53,69				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд-год	22,4	81,18				
5.1		загальновиробничих витрат							
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	475,06					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					

[06.12.2018 7:54:46] Ф19Б Список работников предприятия ОШ № 35 г. Родинское, имеющих задолженность
за полученные услуги по водоснабжению и водоотведению за ноябрь 2018 г

№ п/п	ФИО работника	л/с	ФИО квартиросъемщика	Улица	№ дома	кв.	Долг
ОШ № 35 г. Родинское							
1	Гордієнко С.М.	755713	Гордієнко Светлана	ул. Молодіжна	5	18	405.00
2	Телих Ю.М.	64819	Саволикова Т А	ул. Пушкіна	14	25	57613.10
3	Шишкіна Олена Мик(	30513	Шишкіна Елена Никс	ул. Краснолиманська	46	33	5043.86
Итого (ОШ № 35 г. Родинское)							**63061.96**
ВСЕГО							**63061.96**

Начальник отдела сбыта _____

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
6	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	1,35	203,67 274,95				
7	СН203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	1,106	198,73 219,80				
8	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	1,0586	67,67 71,64				
9	СН211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-год	0,193285	55,8 10,79				
10	СН233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	16,875	2,84 47,93				
		Разом по розділу II	**грн.**		**625,11**				
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	4,185					
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
12	&С111-31-1	Металочерепиця	м2	323,04	400 129216,00	400,00 129216,00	- -	- -	
13	&С111-31-5-1	Єндова	шт	16	364 5824,00	364,00 5824,00	- -	- -	
14	&С111-31-6-1	Коньок	шт	45	312,8 14076,00	312,80 14076,00	- -	- -	

[06.12.2018 7:54:58] Ф19Б Список работников предприятия ОШ № 36 г. Родинское, имеющих задолженность
за полученные услуги по водоснабжению и водоотведению за ноябрь 2018 г

№ п/п	ФИО работника	л/с	ФИО квартиросъемщика	Улица	№ дома	кв.	Долг
ОШ № 36 г. Родинское							
1	Белицкая Елизавета	480119	Белицкий В.П.	ул. Театральна	31	2	1661.62
2	Галактионова Ольга	17308	Трофімова Марія Пи	ул. Чайковського	34		459.53
3	Зарубіна Тамара Се	234413	Зарубіна Т С	ул. Миру	31	10	1973.17
4	Коваленко Лариса К	433513	Коваленко Лариса К	ул. Миру	9	15	418.33
Итого (ОШ № 36 г. Родинское)							**4512.65**
ВСЕГО							**4512.65**

Начальник отдела сбыта _____

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	&C111-31-7-1	Накладка на єндову	шт	16	312,6 5001,60	312,60 5001,60	- -	- -	
16	&C111-31-8-1	Кут внутрішній	шт	10	176 1760,00	176,00 1760,00	- -	- -	
17	&C111-31-9-1	Вітрова планка	шт	10	196 1960,00	196,00 1960,00	- -	- -	
18	&C111-31-9-1 варіант 1	Пристінна планка	шт	10	176 1760,00	176,00 1760,00	- -	- -	
19	&C111-31-9-1-2	Плаский лист(нестандартний)	шт	10	998 9980,00	998,00 9980,00	- -	- -	
20	&C111-31-9-1-2 варіант 1	Нестандартний добірний елемент	шт	10	176 1760,00	176,00 1760,00	- -	- -	
21	+C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,09976	3450 344,17	3450,00 344,17	- -	- -	
22	&C111-1477-4	Саморіз під металочерепицю	шт	5722	2,5 14305,00	2,50 14305,00	- -	- -	
23	+C112-83 варіант 1	Дошка обрізна, калібрована, I сорт	м3	2,8	8213 22996,40	8213,00 22996,40	- -	- -	
24	+C121-298 варіант 1	Вікно	шт	2	1800 3600,00	1800,00 3600,00	- -	- -	
25	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,5332	600 319,92	600,00 319,92	- -	- -	
26	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,784	5014,68 3931,51	5014,68 3931,51	- -	- -	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**216837,25**	**216837,25**	-	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[06.12.2018 7:53:56] Ф19Б Список работников предприятия ОШ №14, имеющих задолженность за полученные услуги по водоснабжению и водоотведению за ноябрь 2018 г

№ п/п	ФИО работника	л/с	ФИО квартиросъемщика	Улица	№ дома	кв.	Долг
ОШ №14							
1	Рябчук Н.О.	3817	Рябчук Наталія Воло	ул. Шмідта	135-а	38	323.40
2	Савенко Сергій Олек	78006	Савенко Олександр	ул. Петра Калнишев(	99		563.58
3	Шевчук Марина Мик(	539012	Шевчук Артем Волод	ул. Сонячний	35	34	712.43
Итого (ОШ №14)							**1599.41**
ВСЕГО							**1599.41**

Начальник отдела сбыта _____

[06.12.2018 7:55:09] Ф19Б Список работников предприятия Лицей "Надежда", имеющих задолженность за полученные услуги по водоснабжению и водоотведению за ноябрь 2018 г

№ п/п	ФИО работника	л/с	ФИО квартиросъемщика	Улица	№ дома	кв.	Долг
Лицей "Надежда"							
1	Горбань Юлия Влади	575221	Горбань Володимир	м-рн Лазурний	7	52	10752.11
2	Кирюхина Светлана	125908	Гришко Любовь Мих	ул. Кантемирова	67		341.71
Итого (Лицей "Надежда")							**11093.82**
ВСЕГО							**11093.82**

Начальник отдела сбыта _____

[06.12.2018 7:55:09] Ф19Б Список работников предприятия Лицей "Надежда", имеющих задолженность за полученные услуги по водоснабжению и водоотведению за ноябрь 2018 г

№ п/п	ФИО работника	л/с	ФИО квартиросъемщика	Улица	№ дома	кв.	Долг
Лицей "Надежда"							
1	Горбань Юлия Влади	575221	Горбань Володимир	м-рн Лазурний	7	52	10752.11
2	Кирюхина Светлана	125908	Гришко Любовь Мих	ул. Кантемирова	67		341.71
Итого (Лицей "Надежда")							**11093.82**
ВСЕГО							**11093.82**

Начальник отдела сбыта _____

1	2	3	4	5
24	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	32	
25	Навантаження сміття вручну	т	19,439	
26	Перевезення сміття до 50 км	т	19,439	

Склав Л.В Путій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив В.П Лиховидова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Експертна організація ТОВ «Експертиза ЗО»

61110, м. Харків, вул. Туркестанська, 22, кв.72
тел.: (057) 732-39-31, (099) 327-90-13
email: ekspertizazo@gmail.com

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Експертиза ЗО»
О.В. Зміївська
30 січня 2019 р.

м. Дніпро
№ 018-19Д

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ
щодо розгляду кошторисної документації

по робочому проекту
(стадія проектування)

«Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру,13»
(назва проекту будівництва)

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва – СС1
Замовник будівництва Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
(назва організації)

Генеральний проектувальник ФОП Ковальчук Микола Володимирович
ГІП Становська Галина Володимирівна
Сертифікат АР № 012745 від 27.12.2016р.
(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на січень 2019 р. складала 780,000 тис.грн., у тому числі:

будівельні роботи	– 632,747 тис.грн.
устаткування	– 0,0 тис.грн.
інші витрати	– 147,253 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, відомістю обсягів робіт, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на січень 2019 р. складає 780,000 тис.грн., у тому числі:

будівельні роботи	– 632,747 тис.грн.
устаткування	– 0,0 тис.грн.
інші витрати	– 147,253 тис. грн.

Примітка:
Технологічна частина проектної документації не розглядались.

Відповідальний експерт проекту Н.В.Цветкова
кваліфікаційний сертифікат
серія АЕ №003922
дата видачі 11.11.2015р.

Серія ДА № 002829