

Замовник Відділ освіти Покровської міської ради
(назва організації)
Підрядник ФОП Ковальчук М.В.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 19 квітня 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
			4	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3		5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	652,537	652,537	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	127,87	127,87	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	524,423	524,423	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,244	0,244	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	57,343	57,343	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (приспосовання) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	709,88	709,88	-
		Разом	15,112	15,112	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,733	-	2,733
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій			


2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.3.1) укр.

- 2 -

3 ДЦ ДЦ

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	727,725	724,992	2,733
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	38,301	-	38,301
		Разом договірна ціна	766,026	724,992	41,034
		Всього договірна ціна	766,026		

Керівник підприємства
(організації) замовника

 В.О. Темець

Керівник генеральної
підприємної організації

 М.В. Ковальчук



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Будівництво розташоване на території Донецької області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012;
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Єдиний податок за ставкою 5%, Податковий кодекс України	5.00	%
Загальна кошторисна трудомісткість	2,65826	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	2,438	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	145,994	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	8527,52	грн.
Всього договірна ціна:	766,026	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	724,992	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
інші витрати -	41,034	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".



Склав: Володимир Фролов С.В. Ковальчук М.В.

Перевірив:

Світлана А.В. Руденко

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
I. Витрати труда										
1	1.	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	2434,51	52,52					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0						
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	3,71	54,08					
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2						
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
5.1		загальновиробничих витрат	люд-год	220,04	81,46					
Разом кошторисна трудомісткість			люд-год	2658,26						
Середній розряд робіт			розряд	4,0						
II. Будівельні машини і механізми										
6	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,13536	203,9 27,60					
7	СН202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,01248	54,48 0,68					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	3,1752	<u>67,87</u> 215,50				
9	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	0,02496	<u>18,05</u> 0,45				
10	СН204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,00288	<u>21,04</u> 0,06				
		Разом по розділу II III. Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат	грн.		244,29				
11	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	0,37056					
12	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	261,89568					
13	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	272,95056					
		IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції							
14	&С1-ПР15-19	Дюбель 6x40	шт.	378	<u>0,87</u> 328,86	<u>0,85</u> 321,30	-	<u>0,02</u> 7,56	
15	&С1-ПР15-19 варіант 2	Дюбель 6x40 пластмасові	шт.	907,2	<u>0,66</u> 598,75	<u>0,65</u> 589,68	-	<u>0,01</u> 9,07	
16	&С101-П	Підвіси у комплекті	шт	378	<u>5,25</u> 1984,50	<u>4,90</u> 1852,20	<u>0,25</u> 94,50	<u>0,1</u> 37,80	
17	&С111-31-1	Металочерепиця	м2	8	<u>307,25</u> 2458,00	<u>298,64</u> 2389,12	<u>2,59</u> 20,72	<u>6,02</u> 48,16	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C111-110-13-1	Кронштейн вирівнювальні	шт	1296	<u>3,83</u> 4963,68	<u>3,59</u> 4652,64	<u>0,16</u> 207,36	<u>0,08</u> 103,68	
19	&C111-136-5	Дюбель фасадний тарельчатий 12x100	шт	2592	<u>0,96</u> 2488,32	<u>0,94</u> 2436,48	-	<u>0,02</u> 51,84	
20	&C111-150-13	Саморіз 4,2x16	шт	12960	<u>0,67</u> 8683,20	<u>0,49</u> 6350,40	<u>0,17</u> 2203,20	<u>0,01</u> 129,60	
21	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,0004	<u>19676,97</u> 7,87	<u>19102,00</u> 7,64	<u>189,15</u> 0,08	<u>385,82</u> 0,15	30 км.
22	+C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	0,00711	<u>21744,04</u> 154,60	<u>21128,54</u> 150,22	<u>189,15</u> 1,34	<u>426,35</u> 3,04	30 км.
23	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0152	<u>23653,21</u> 359,53	<u>23000,27</u> 349,60	<u>189,15</u> 2,88	<u>463,79</u> 7,05	30 км.
24	&C111-1477-2 варіант 2	Саморіз для профнастілу	шт	2592	<u>6,06</u> 15707,52	<u>6,06</u> 15707,52	-	-	
25	&C111-1477-4	Саморіз під металочерепицю	шт	100	<u>2,52</u> 252,00	<u>2,52</u> 252,00	-	-	
26	&C111-1480-6	Саморізи 3,5x9,5	шт	8424	<u>0,38</u> 3201,12	<u>0,38</u> 3201,12	-	-	
27	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000488	<u>66631,35</u> 3,25	<u>65132,33</u> 3,18	<u>192,52</u> 0,01	<u>1306,5</u> 0,06	30 км.
28	&C111-1564-1	Гдробар'єр	м2	276	<u>35,9</u> 9908,40	<u>35,00</u> 9660,00	<u>0,2</u> 55,20	<u>0,7</u> 193,20	
29	&C111-1564-1 варіант 3	Пароізоляція плівкова	м2	8	<u>26,72</u> 213,76	<u>26,00</u> 208,00	<u>0,2</u> 1,60	<u>0,52</u> 4,16	
30	&C111-1807-1	Профнастил(металосайдинг)	м2	382,32	<u>248,04</u> 94830,65	<u>245,00</u> 93668,40	<u>1,19</u> 454,96	<u>1,85</u> 707,29	
31	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,0504	<u>55592,43</u> 2801,86	<u>55000,00</u> 2772,00	<u>178,59</u> 9,00	<u>413,84</u> 20,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
32	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0048	91972,76 441,47	90000,00 432,00	169,37 0,81	1803,39 8,66	30 км.	
33	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,4	1962,29 784,92	1778,87 711,55	144,94 57,98	38,48 15,39	30 км.	
34	+C112-49 варіант 2	Дошки обрізні, калібровані I сорт	м3	0,4	9205,02 3682,01	8900,00 3560,00	124,53 49,81	180,49 72,20	30 км.	
35	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,2112	5251,6 1109,14	5024,10 1061,09	124,53 26,30	102,97 21,75	30 км.	
36	&C114-17-У2	Плити мінераловатні "ROCKWOOL", товщина 100 мм	м2	340,2	431 146626,20	431,00 146626,20	- -	- -		
37	&C121-382-4	Нащільники сталеві оцинковані з полімерним покриттям	м	38,88	33,94 1319,59	33,94 1319,59	- -	- -		
38	&C121-382-5	Кут зовнішній, внутрішній сталеві оцинковані з полімерним покриттям	м	178,2	37 6593,40	37,00 6593,40	- -	- -		
39	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0105	6040,35 63,42	5780,00 60,69	141,91 1,49	118,44 1,24	30 км.	
40	+C1113-292	Паста антисептична	т	0,0016	61670,34 98,67	60180,94 96,29	280,18 0,45	1209,22 1,93	30 км.	
41	&C1545-204-1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	3726	27,47 102353,22	27,47 102353,22	- -	- -		
42	&C1545-204-2-У	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1377	29,03 39974,31	28,45 39175,65	0,01 13,77	0,57 784,89		
43	&C1545-204-3	Профілі напрямні	м	2700	26,67 72009,00	26,14 70578,00	0,01 27,00	0,52 1404,00		
Разом по розділу IV					грн.	524420,43	517558,39	3228,46	3633,58	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 березня 2019 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на матеріальну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад ФОП  Ковальчук М. В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (друий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ОБЛАШТУВАННЯ УКОСІВ_=====				
1	Улаштування каркасів стін укосів із гнутих оцинкованих профілів	м2	140	
2	Улаштування гідробар'єру	м2	140	
3	Опорядження укосів фасаду металосайдингом з утепленням	м2	140	
4	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	140	
РЕМОНТ ПОКРІВЛІ_=====				
5	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	8	
6	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	8	
7	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	8	
8	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	5	
9	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	8	
10	Улаштування крокв і мауерлатів	м3	0,4	
11	Монтаж покрівельного покриття з металочрепиці	м2	8	
12	Улаштування гідробар'єру	м2	8	
13	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	8	
УТЕПЛЕННЯ ЗАХІДНОГО ФАСАДУ_=====				
14	Опорядження стін цоколю фасаду металосайдингом з утепленням	м2	39	
15	Улаштування гідробар'єру	м2	39	
УТЕПЛЕННЯ ПІВНІНОГО ТА ПІВДЕННОГО ФАСАДУ_=====				
16	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	15	
17	Опорядження стін цоколю фасаду металосайдингом з утепленням	м2	145	
18	Улаштування гідробар'єру	м2	50	
19	Улаштування каркасів стін із гнутих оцинкованих профілів	м2	400	

Склав

[Signature]
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів

ФОП

[Signature]
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

Ковальчук М.В.

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 11

м. Покровськ

«23» 05 2019

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі в.о. начальника Темець Вікторії Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ФОП Ковальчук М. В., іменованій надалі «Підрядник», в особі Ковальчука Миколи Володимировича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язаний на свій ризик виконати та здати Замовнику в установлений договором строк роботи по Капітальному ремонту дошкільного навчального закладу №15 «Дивограй» Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька область, м. Родинське, вул. Миру, 13, (далі по тексту «Об'єкт»), а Замовник зобов'язаний надати Підряднику обсяг робіт та прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.2. Обсяги робіт, їхня вартість обумовлюються сторонами у кошторисних розрахунках договірної ціни, далі по тексту «Кошторисах».

1.3. Обсяги робіт з даного договору можуть бути зменшені, залежно від обсягу фінансування видатків.

1.4. Джерело фінансування робіт на 2019 рік:

- кошти місцевого бюджету – 266 725,00 грн.

1.5. Джерело фінансування робіт на 2020 рік:

- кошти місцевого бюджету – 499 301,00 грн.

Фінансове управління Покровської міської ради Донецької області	
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВВЕДНО НА ОБЛІК	
Дата	24.05.2019
Регістраційний № зобов'язання	2
КЕКВ/ККК	3132
Відповідальна особа	<i>Олеп</i>

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

2.1. Загальна сума договору складає: 766 026,00 (Сімсот шістдесят шість тисяч двадцять шість грн. 00 коп.) без ПДВ.

2.2. Замовник бере на себе грошові (бюджетні) зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом відповідно до бюджетного кодексу України.

2.3. План фінансування робіт погоджуються сторонами та є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 1)

2.4. Договірна ціна є динамічною.

2.5. Ціна договору може бути змінена у зв'язку з фінансуванням за взаємною згодою Сторін.

2.6. Розрахунок здійснюється протягом 10 (Десяти) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) при наявності фінансування.

2.7. Оплата за даним Договором здійснюється в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

2.8. Зміна ціни договору оформлюється сторонами додатковими угодами.

2.8. Вартість робіт визначається розцінками ДБН-2000 додаток №4 та Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2012 № 505. Вартість робіт не може корегуватися при виявленні обставин, які були не враховані в кошторисній документації, впливу інфляційних процесів, а також введенням нових нормативних актів ціноутворення у будівництві. В цьому випадку кошторис перераховується.

2.9. Ціна матеріалу має бути погоджена Підрядником із Замовником. Усі матеріали повинні відповідати Держстандартам, мати сертифікат якості і не перевищувати діючих цін по ремонту.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

- 3.1. Підрядник приступає до робіт після одержання від Замовника погодженого дефектного акту, а також після проходження узгодження розрахунку договірної ціни.
- 3.2. Строки виконання робіт з даного Договору погоджуються сторонами в календарному графіку що є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 2). Основні строки виконання робіт згідно календарному графіку виконання робіт.
- з 23.05.2019 року
 - по 11.03.2020 року
- 3.3. Відлік виконання строків за календарним графіком ведення робіт капітального ремонту починається сторонами від дня передачі Замовником Підрядникові об'єкту.
- 3.4. В окремих випадках за узгодженням сторін Підрядник приступає до робіт за даним Договором до одержання всієї необхідної документації (якщо при цьому не порушується законодавство України про охорону праці).
- 3.5. Підрядник має право достроково виконати Договір за узгодженням із Замовником.
- 3.6. Строки виконання робіт Підрядником можуть бути переглянуті сторонами у бік їхнього подовження у випадку:
- відсутності фінансування з боку Замовника, передбачених договором робіт;
 - виявлення Підрядником або Замовником невідповідності кошторисної документації й обсягу фактично виконаних робіт.
- У цьому випадку роботи Підрядником повинні бути припинені до внесення Замовником необхідних корегувань у кошторисну документацію:
- зупинки робіт не з вини Підрядника;
 - форс-мажорних обставин.

4. РОЗРАХУНКИ Й ПЛАТЕЖІ.

- 4.1. Остаточна оплата робіт проводиться на поточний рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів після підписання сторонами Акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3).
- 4.2. У випадку ненадходження протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня одержання Замовником Акту виконаних робіт (форми КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3), або не мотивованої відмови від приймання робіт, робота вважається прийнятою на підставі одностороннього Акту.
- 4.3. Підрядник при порушенні по його провіні календарного графіка виконання робіт сплачує Замовникові штрафні санкції в розмірі 0,1 % від суми невиконання за кожний день прострочення (але не більше подвійної дисконтної ставки НБУ).

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ Й ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

- 5.1. Підрядник разом із Замовником проводить приймання виконаних підрядником робіт. Приймання виконаних робіт провадиться комісією в складі представників Підрядника й Замовника.
- 5.2. За підсумками зробленого комісійного приймання виконаних Підрядником підрядних робіт, сторони складають:
- акт приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з необхідною, згідно ДБН, виконавчою документацією;
 - довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3;
 - перелік матеріалів Замовника, Підрядника і їхньої кількості, вартості, використаного Підрядником для виконання, робіт;
 - відомість використання Підрядником машин і механізмів.
- 5.3. Замовник зобов'язаний по закінченню робіт, протягом 5 банківських днів прийняти виконані роботи у Підрядника, підписати Акт приймання виконаних робіт за формами КБ-2 в, та довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3, або надати мотивовану відмову.

5.4. Підписаний Підрядником і Замовником Акт приймання виконаних робіт, форми КБ-2в, та довідка вартості виконаних робіт за формою № КБ-3 є підставами для проведення розрахунків між сторонами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. До початку робіт, сторони письмово передають один одному перелік осіб, уповноважених представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають обсяг їхніх повноважень. При заміні цих осіб або перегляді їхніх повноважень, сторони зобов'язані письмово негайно інформувати один одного.

6.2. Права Замовника:

6.2.1. Замовник має право здійснювати контроль і вимагати дотримання працівниками Підрядника правил і норм охорони праці й техніки безпеки, згідно СніП III-4-80*, пожежної безпеки, а також положень, що регламентують порядок безпеки проведення робіт при виконанні ремонтних робіт на території й об'єктах Замовника.

6.3. Обов'язки Замовника:

6.3.1. До моменту початку робіт Замовник повинен організувати передачу об'єкту Підряднику.

6.3.2. Замовник зобов'язаний урегулювати з Підрядником питання про надання працівникам Підрядника побутових приміщень для зберігання інструмента й інвентарю, для виконання санітарно-гігієнічних потреб, для відпочинку працівників на будівельному майданчику під час обідньої й технологічної перерв.

6.4. Права Підрядника:

6.4.1. У випадку виявлення невідповідності кошторисної документації фактичним обсягам робіт, або неможливості здійснення робіт, Підрядник має право зупинити роботи на об'єкті й письмово повідомити Замовника про виявлену невідповідність.

6.4.2. Якщо із працівниками Підрядника відбудеться нещасний випадок на будівельному майданчику або території Замовника, Підрядник має право звернутися за наданням лікарняної допомоги до Замовника.

6.4.3. За нещасний випадок - Замовник відповідальності не несе.

6.4.4. Підрядник має право залучати субпідрядні організації.

6.5. Обов'язки Підрядника:

6.5.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту в строгій відповідності з будівельними нормами й правилами, кошторисною документацією, вказівками Замовника й уповноважених представників Замовника, оформленими у формі листів, протоколів спільних нарад або додаткових угод до даного Договору.

6.5.2. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту якісно й у строки, обговорені, календарним графіком робіт або додатковими угодами до даного Договору,

6.5.3. Підрядник зобов'язаний надати Замовникові копії дозвільних документів на проведення певного виду робіт, видані державними органами України в домовленому порядку.

6.5.4. Підрядник зобов'язаний визначити осіб, відповідальних за ведення виконавчої документації.

6.5.5. Підрядник зобов'язаний на кожному об'єкті будівництва вести:

- загальний журнал робіт з форми, наведеної в ДБН.

- журнали по окремих видах робіт, перелік і склад яких установлюються Підрядником або Замовником;

- складати акти схованих робіт, проміжного приймання відповідальних конструкцій, випробування систем й устроїв;

- оформляти іншу виробничу документацію, передбачену ДБН по окремих видах робіт і виконавчу документацію: комплект робочих креслень із підписами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або внесеним у них за узгодженням із проектною організацією змінам, зробленим уповноваженими представниками Замовника.

6.5.6. Підрядник зобов'язаний здійснювати вхідний контроль підрядних робіт, що поставляють на об'єкт для виконання, будівельних конструкцій, а також наявності паспортів, сертифікатів та інших супровідних документів.

6.5.7. Ліквідувати недоліки в роботах, матеріалах, виявлених Замовником, відповідними державними органами, в терміни, встановлені актами перевірок і інформувати про це Замовника.

6.5.8. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання умов охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, забезпечення працівників спецодягом та захисними засобами, проведенням інструктажів з охорони праці.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

7.1. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України, інших актів законодавства та умов договору підряду.

8. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ.

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта під час проведення капітального ремонту укладається на Підрядника до прийняття робіт Замовником відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків

8.3. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження робіт.

8.4. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника, На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.

8.5. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.

9.1. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та діючих нормативних документів.

9.2. Проведення в установленому порядку експертизи проектної документації здійснюється експертною організацією, що одержала в установленому законодавством порядку відповідний кваліфікаційний сертифікат, котрий підтверджує її здатність виконувати роботи з експертизи проектів будівництва, здійснювати експертизу окремих розділів або частин проектної документації. Експертиза проводиться за рахунок Замовника. Після отримання експертного звіту кошторисна документація може коригуватися.

9.3. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність та відповідність установленим вимогам проектної документації. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам Підрядник у продовж 2-х днів повідомляє про це Замовника.

9.4. Замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з відповідною організацією.

9.5. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації.

9.6. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ.

10.1. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість, відповідність вимогам, визначеним нормативними документами.

10.2. Підрядник забезпечує виконання робіт необхідним устаткуванням пристроями, інструментами, інвентарем, машинами та механізмами.

10.3. Підрядник зобов'язаний протягом 20 днів після закінчення виконання робіт очистити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд.

Якщо Підрядник не виконає цього зобов'язання, Замовник може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб, а всі витрати, пов'язані з виконанням зазначених робіт компенсуються Підрядником.

11. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ.

11.1. Для виконання робіт підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

11.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки

безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

11.3. Замовник у випадках порушень норм поведінки та невідповідної поведінки може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

12.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником і оформлюється відповідним актом.

12.2. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

12.3. Замовник виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронту робіт) підрядником.

12.4. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших уповноважених осіб до прийняття закінчених робіт Замовником.

12.5. Підрядник зобов'язаний у визначеному порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу виконанню договору підряду з вини Замовника.

12.6. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами веде та передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання договору підряду.

12.7. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника у 2-денний строк може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

13.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації.

13.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду у порядку, встановленому законодавством.

13.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України.

13.4. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

13.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

13.6. Сторона, яка забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання-робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

13.7. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

14. ГАРАНТІЇ.

14.1 Підрядник гарантує якість виконуваних їм робіт. Сторони домовились про встановлення гарантійного строку на роботи та використані матеріали – 2 (два) роки.

14.2. При виникненні у Замовника претензій по якості виконаних робіт, уповноважений представник Замовника в присутності представника Підрядника складають дефектний акт. Складання дефектного акту є обов'язковим.

14.3. Усунення дефектів у виконаних Підрядником роботах, виявлених Підрядником або Замовником при прийманні й підтверджених дефектним актом, складеним відповідно до норм чинного законодавства й відповідно до дійсного Договору, здійснюється потужностями Підрядника й за рахунок його коштів у строки, обумовлені в дефектному акті.

14.4. Підрядник гарантує виконання робіт у погоджений сторонами термін.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

15.1. Порухення зобов'язань за договором підряду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами.

15.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором підряду, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом, чи управлена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань.

15.3. У разі порушення зобов'язань за договором підряду можуть настати такі правові наслідки:

- припинення виконання зобов'язань за договором підряду внаслідок односторонньої відмови від нього чи розірвання договору підряду;
- зміна умов договору підряду;
- сплата неустойки, яка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків;
- відшкодування збитків та моральної шкоди.

15.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів.

15.5. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів.

15.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

15.7. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

15.8. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ПІДРЯДУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

16.1. Внесення змін у договір підряду оформлюється додатковою угодою, про що робиться застереження у договорі підряду.

16.2. Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підряду чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

16.3. Сторони можуть усно домовитись, щодо внесення будь-яких змін у договір підряду, якщо внесенні зміни не суперечать чинному законодавству України, (включаючи його розірвання)

16.4. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

16.5. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підряду або розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

16.6. Якщо судовим рішенням у договір підряду внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

17. РОЗБІЖНОСТІ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

17.1. Обидві сторони приймають всі міри для вирішення всіх розбіжностей, які можуть виникнути за даним Договором або у зв'язку з ним, шляхом переговорів. Для сторін обов'язковий досудовий Порядок урегулювання спорів.

17.2. У випадку неможливості рішення шляхом переговорів, розбіжності й суперечки будуть передані на розгляд й остаточне рішення в Господарський суд за місцем знаходження відповідача. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

17.3. У всіх випадках, не обговорених даним договором, але пов'язаних з його виконанням, сторони керуються чинним законодавством України, а також діючими на момент виконання Договору нормативними документами.

17.4. Сторони несуть взаємну відповідальність відповідно до умов даного Договору, а так само чинного законодавства України.

17.5. У ході виконання робіт з капітального ремонту Підрядник відповідає за дотримання його працівниками на території об'єкту, а так само поза ним на території Замовника, правил і норм охорони праці, техніки безпеки й пожежної безпеки відповідно до діючого законодавства України.

18. ФОРС-МАЖОР.

18.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (стихійні лиха, війни, страйки) і якщо ці обставини або їхні наслідки безпосередньо вплинули на

виконання даного Договору. При цьому строк виконання й зобов'язання за договором відсувається розмірно часу, у плинні якого діяли такі обставини або їхні наслідки.

18.2. Якщо ці обставини будуть тривати більше 3-х місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором. У цьому випадку жодна з сторін не буде мати права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

18.3 Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором, повинна негайно, але не пізніше 10 робочих днів, офіційно сповістити іншу сторону про припинення зобов'язань.

18.4. Доказом наявності зазначених обставин та їхньої тривалості будуть служити довідки, видані Торгово-промисловою палатою.

19. ІНШІ УМОВИ.

19.1. Термін дії Договору з 23.05.2019 по 31.12.2020 року. У будь-якому разі договір діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.

19.2. Жодна з сторін не вправі передавати свої права й обов'язки за даним Договором іншій особі без одержання на те письмової згоди іншої сторони.

19.3. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору вважаються дійсними лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані повноважними представниками двох сторін.

19.4. Даний Договір складений в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному для кожної сторони.

19.5. Підрядник підтверджує, що він є публічним юридичним

19.6. Замовник не є прибутковою організацією.

ПІДРЯДНИК

ФОП Ковальчук Микола Володимирович

85300, Донецька обл., м. Покровськ,

м-н Шахтарський, б. 23, кв. 96

р/р 26003580774

в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ

МФО 380805

ІПН 2372504751

ЗАМОВНИК

Відділ освіти Покровської міської ради

Донецької області

85300, Донецька область

м. Покровськ, вул. Поштова, 14

р/р 25514051800524

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 335496

ЄДРПОУ 02142891

ФОП Ковальчук М. В.

В.о. начальника відділу освіти

В.О. Темець



Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13 8-2018/

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №15 "Дивограй" Покровської міської ради Донецької області (другий корпус), розташованого за адресою: 85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Миру, 13

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

709,88 тис. грн.
2,65826 тис. люд.-год.
145,994 тис. грн.
4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 квітня" 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН15-64-1 прим к=1,15	ОБЛАШТУВАННЯ УКОСІВ_===== Улаштування каркасів стін укосів із знутих оцинкованих профілів	100м2	✓ 1,4	12165,24 12097,73	39,91 35,36	16937 17031	16937	56 50	226,7616 0,6527	317,47 0,91
2 &	С111-1480-6	Саморізи 3,5х9,5	шт	✓ 2184	0,38	-	✓ 830	-	-	-	-
3 &	С1-ПР15-19	Дюбель 6х40	шт.	✓ 98	0,87	-	✓ 85	-	-	-	-
4 &	С1-ПР15-19	Дюбель 6х40 пластмасові	шт.	✓ 235,2	0,66	-	✓ 155	-	-	-	-
5 &	С101-П	Підвіси у комплекті	шт	✓ 98	5,25	-	✓ 515	-	-	-	-

*Тривале затримка по акту 652537 - фактичне затрат по акту - 354799,68
завищення вартості по акту - 294799,68 → завищення за смет вартості матеріалів; об'єктів*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & C1545-204-2-Y	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	✓ 357	29,03	2131	-	10364	2131	-	-	-
7 & C1545-204-1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	✓ 126	27,47	10,50	-	3461	10,50	-	-	-
8 PH8-31-1	Улаштування гідробар'єру	100м2	1,4	381,10	-	-	534	534	-	8,568	12
9 C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0042	21744,04	-	-	✓ 91	-	-	-	-
10 & C111-1564-1	Гідробар'єр	м2	✓ 161	35,90	18	-	5780	2898	-	-	-
11 EH15-80-2 κ=1,15	Опорядження укосів фасаду металосайдингом з утепленням	100 м2	1,4	16850,98	-	-	23591	23475	-	318,9594	446,54
12 & C114-17-Y2	Плити мінераловатні "ROCKWOOL", товщина 100 мм	м2	✓ 147	431,00	25	-	63357	34044	-	-	-
13 & C111-1477-2 варіант 2	Саморіз для профнастилу 4,8 x 90 мм	шт	1120	6,06	160	-	6787	296	-	-	-
14 & C111-1807-1	Профнастил(металосайдинг)	м2	✓ 165,2	248,04	115	-	40976	18945	-	-	-
15 & C111-110-13-1	Кронштейн вирівнювальні	шт	✓ 560	3,83	-	-	2145	-	-	-	-
16 & C1545-204-3	Профілі напрямні	м	✓ 560	26,67	-	-	14935	-	-	-	-
17 & C111-136-5	Дюбель фасадний тарельчатий 12х100	шт	✓ 1120	0,96	-	-	1075	-	-	-	-
18 & C121-382-5	Кут зовнішній, внутрішній сталеві оцинковані з полімерним покриттям	м	✓ 77	37,00	-	-	2849	-	-	-	-
19 & C121-382-4	Нащільники сталеві оцинковані з полімерним покриттям	м	✓ 16,8	33,94	-	-	570	-	-	-	-
20 & C111-150-13	Саморіз 4,2х16	шт	✓ 5600	0,67	-	-	3752	-	-	-	-
21 PH20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	1,4	6332,63	4102,05	-	8866	5743	-	87	121,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	PH8-2-4	РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ===== Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів <i>только в ширину!</i>	100м2	0,08	2311,48 2311,48	-	✓ 185	185	-	54,516	4,36
23	PH8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рупонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,08	1399,71 1399,71	-	-112	-112	-	33,012	2,64
24	PH8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,08	936,75 936,75	-	75	75	-	21,06	1,68
25	PH8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	0,05	609,48 609,48	-	✓ 30	30	-	12,756	0,64
26	PH8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок <i>со стов - т.ч.о дощок</i>	100м2	0,08	16373,49 2509,27	-	1310	201	-	55,38	4,43
27	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,002	9,000 9,000	-	2443 -184	-	-	-	-
28	PH8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів	м3	0,4	4440,46 1312,99	-	-1776	525	-	28,2	11,28
29	C112-49 варіант 2	Дошки обрізні, калібровані I сорт	м3	0,4	9205,02	1000	3682	1600	-	-	-
30	E9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з металочерепиці	100м2	0,08	3740,43 3344,29	351,39 118,67	✓ 299	268	28 9	69,9936 2,2573	5,6 0,18
31 & C111-31-1	Металочерепиця	м2	8	307,25	2458	-	-	-	-	-	-
32 & C111-1477-4	Саморіз під металочерепицю	шт	100	2,52	252	-	-	-	-	-	-
33	PH8-31-1	Улаштування гідробар'єру	100м2	0,08	446,33 381,10	-	36	30	-	8,568	0,69
34 & C111-1564-1	Гідробар'єр	м2	20	35,90	718	-	-	-	-	-	-
35	PH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,08	777,34 768,84	8,50 7,79	62	62	-	15,504 0,1591	1,24 0,01
36 & C111-1564-1 варіант 3	Пароізоляція плівкова	м2	8	26,72	214	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УТЕПЛЕННЯ ЗАХІДНОГО ФАСАДУ_=====									
37	ЕН15-80-2 к=1,15	Опорядження стін цоколю фасаду металосайдингом з утепленням	100 м2	0,39	16850,98 16767,70	-	6572	6539	-	318,9594	124,39
38	& С114-17- У2	Плити мінераловатні "ROCKWOOL", товщина 100 мм	м2	✓ 40,95	431,00	-	17649	10341,40	-	-	-
39	& С111- 1477-2 варіант 2	Саморіз для профнастілу <i>не в ласкивське (не профнастіл)</i>	шт	312	6,06	-	1891	-	-	-	-
40	& С111- 1807-1	Профнастіл (металосайдинг)	м2	✓ 46,02	115 248,04	-	11445	5294,80	-	-	-
41	& С111-110- 13-1	Кронштейн вирівнювальні	шт	✓ 156	3,83	-	597	-	-	-	-
42	& С1545- 204-3	Профілі напрямні <i>до 60 сантиметр пильовки в АВК-5</i>	м	✓ 1560	26,67	-	41605	4160,50	-	-	-
43	& С111-136- 5	Дюбель фасадний тарельчатий 12x100	шт	✓ 312	0,96	-	300	-	-	-	-
44	& С121-382- 5	Кут зовнішній, внутрішній сталеві оцинковані з полімерним покриттям	м	✓ 21,45	37,00	-	794	-	-	-	-
45	& С121-382- 4	Нащільники сталеві оцинковані з полімерним покриттям	м	✓ 4,68	33,94	-	159	-	-	-	-
46	& С111-150- 13	Саморіз 4,2x16	шт	✓ 1560	0,67	-	1045	-	-	-	-
47	РН8-31-1	Улаштування гідробар'єру	100м2	0,39	381,10	-	149	149	-	8,568	3,34
48	С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	0,00117	381,10 21744,04	-	25	-	-	-	-
49	& С111- 1564-1	Гідробар'єр	м2	✓ 45	35,90	-	1616	-	-	-	-
		УТЕПЛЕННЯ ПІВНІОГО ТА ПІВДЕННОГО ФАСАДУ_=====									
50	РН8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,15	731,65 731,65	-	110	110	-	17,256	2,59
51	ЕН15-80-2 к=1,15	Опорядження стін цоколю фасаду металосайдингом з утепленням	100 м2	1,45	16850,98 16767,70	-	✓ 24434	24313	-	318,9594	462,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C114-17-У2	Плити мінераловатні "ROCKWOOL", товщина 100 мм	м2	✓ 152,25	431,00	1527	65620	38367	-	-	-
53	& C111-1477-2	Саморіз для профнастілу <i>нет в рамыске (не предусмотрен)</i>	шт	1160	6,06	-	7030	-	-	-	-
54	& C111-1807-1	Профнастил (металосайдинг)	м2	✓ 171,1	248,04	115	42440	19676,50	-	-	-
55	& C111-110-13-1	Кронштейн вирівнювальні	шт	✓ 580	3,83	-	2221	-	-	-	-
56	& C1545-204-3	Профілі напрямні	м	580	26,67	?	15469	?	-	-	-
57	& C111-136-5	Дюбель фасадный тарельчатый 12x100	шт	✓ 1160	0,96	-	1114	-	-	-	-
58	& C121-382-5	Кут зовнішній, внутрішній сталеві оцинковані з полімерним покриттям	м	✓ 79,75	37,00	-	2951	-	-	-	-
59	& C121-382-4	Нащільники сталеві оцинковані з полімерним покриттям	м	✓ 17,4	33,94	-	591	-	-	-	-
60	& C111-150-13	Саморіз 4,2x16	шт	✓ 5800	0,67	-	3886	-	-	-	-
61	PH8-31-1	Улаштування гідробар'єру	100м2	0,5	381,10	-	191	191	-	8,568	4,28
62	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	0,0015	21744,04	-	33	-	-	-	-
63	& C111-1564-1	Гідробар'єр	м2	✓ 50	35,90	18	1795	300	-	-	-
64	EN15-64-1 прим к=1,15	Улаштування каркасів стін із гнутих оцинкованих профілів	100м2	4	12165,24 12097,73	39,91 35,36	48661	✓ 48391	160 141	226,7616 0,6527	907,05 2,61
65	& C111-1480-6	Саморізи 3,5x9,5	шт	✓ 6240	0,38	-	2371	-	-	-	-
66	& C1-ПР15-19	Дюбель 6x40	шт.	✓ 280	0,87	-	244	-	-	-	-
67	& C1-ПР15-19	Дюбель 6x40 пластмасові	шт.	✓ 672	0,66	-	444	-	-	-	-
68	& C101-П	Підвіси у комплекті	шт	✓ 280	5,25	-	✓ 1470	-	-	-	-

