

Капітальний ремонт покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1/12

на Капітальний ремонт покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний

Навчальний заклад №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташований за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 806.01616 тис грн
Кошторисна трудомісткість 3 45596 тис люд -год
Кошторисна заробітна плата 179,31896 тис грн
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на вересень 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд -год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
											на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Розбирання													
1	РН8-2-1	К15,16=1,2 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шарі	100м2	8,9 4,2 + 4,7	1399,71	-	√ 12457,42	12457,42	-	33,012	293,81		
2	РН8-35-1	Розбирання цементної вирівнювальної стяжки 30 мм	100м2	6,3 3,8 + 2,5	1586,14	-	9992,68	9992,68	-	33,1968	209,14		
3	РН8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,12	731,65	-	87,8	87,8	-	17,256	2,07		
Разом прями витрати по розділу 1							22537,9	22537,9	-		505,02		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							22537,9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С125-10-1 варіант 1	Жолоб водосточний з оцинк. сталі	м п	(12)	125,00	-	1500	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					594864,41	73511,46	-	-	1534,65
		Разом будівельні роботи, грн.					594864,41				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					521352,95				
		всього заробітна плата, грн.					73511,46				
		Загальновиробничі витрати, грн.				11599,22	38664,07				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					184,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15001,56				
		Всього будівельні роботи, грн.					633528,48				
		Всього по розділу 2				144'94,08	633528,48				
		Розділ 3. Завантаження и вивіз мусора									
18	ПУ14-6139	К15, 15=1 Підйом нових папалетних з/б плит та будівельного матеріалу (Вертикальное перемещение грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 100 кг, высота до 5 м) + 1 = 6 м	м	42 173082	919,96 919,96	-	38797,55	38797,55	-	17,71	746,89
19	ПУ14-6140 к0=1	Підйом нових папалетних з/б плит та будівельного матеріалу (Вертикальное перемещение грузов вручную, штучные несподручные грузы, масса 1 шт до 100 кг, добавлять на 1 м высоты)	м	42 173082	165,19 165,19	-	6966,57	6966,57	-	3,18	134,11
20	РН20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 <i>для цегл.</i>	100м3	0,19278	209148,05 13099,06	2435,39 2197,61	40319,56	2525,24	469,49	308,94	59,56
21	РН20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 <i>для мусора.</i>	100м3	0,00603	184254,14 15718,87	2922,47 2637,13	4441,05	94,78	423,66	47,1975	9,1
22	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну <i>СЗ11-20 м</i>	1 т	52,6974	69,11	-	3641,92	3641,92	17,62	370,728	2,24
23	СН201-23	Автомобіль-самоскиди, вантажопідйомність 10 т <i>завезення сміття до свалки</i>	маш-год	24	800,00	800,00	19200	-	15,9	56,637	0,34
		Разом прями витрати по розділу 3					110036,65	52026,06	19687,11	-	1028,7
		Разом будівельні роботи, грн.					110036,65		439,56		9,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38323,48 52465,62 27553,37 133,39 10865,74 137590,02					
		----- Всього по розділу 3	07020	69002 =			137590,02					
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.		241044,46			727438,96 727438,96 559676,43 148514,98 78577,2 378,15 30803,98 806016,16	148075,42	19687,11 439,56		3068,37 9,44	
		----- Всього по кошторису		278213,41			806016,16					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3455,96 179318,96					

Склав

Федосов А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Відділ освіти покровською міської ради донецької області
(назва організації)Підрядник ФОП Федосов Антон Андрійович
(назва організації)*901, № 36 от 16.09.2019*

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області,**
розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д 1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на вересень 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис грн		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	будівельних робіт	інших витрат
				5	6
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") в тому числі:	727,71206	727,71207	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	148,07542	148,07542	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	559,94952	559,94953	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	19,68712	19,68712	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	78,5772	78,5772	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	806,28926	806,28927	-
	Розрахунок N9	Прибуток	23,50053	23,50053	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	4,25083	-	4,25083
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр.

- 4 -

397 ДЦ ДЦ


1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	834,04062	829,7898	4,25083
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	43,89688	-	43,89688
		Разом договірна ціна	877,93750	829,7898	48,14771
		Всього договірна ціна	877,93750		

306'565,10
10 306,565
321893,36

Завданням створення по №6-536044/11-

Керівник підприємства
(організації) замовника

[Signature]
Голуб М.О.



Керівник генеральної
підрядної організації

[Signature]
Федосов А.А.

[Signature]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням

- Ремонт устаткування (КНіРру-97);
- Ремонтно-будівельні роботи ДСТУ Б Д 2 4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів ДСТУ Б Д 2 7-1:2012;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д 1.1-3-2013

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|-------------|
| 1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п 5 8 16 | 6 80 | грн /люд -г |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п 5 8 16 | 1 23 | грн /люд -г |

Загальна кошторисна трудомісткість

3 45596 тис люд -г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

3 078 тис люд -г

Загальна кошторисна заробітна плата

179 31896 тис грн

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд -г та розряді робіт 3,8

8527 52 грн

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд -г та розряді робіт 3,8

8527 52 грн

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр.

- 2 -

397_ДЦ_ДЦ

Всього договірна ціна:	877,93751	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	829,78980	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
інші витрати -	48,14771	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Федосов А.А.

Перевірив



Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області, іменованій надалі «Замовник», в особі начальника Голуб Марина Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони та ФОП Федосов Антон Андрійович, іменованій надалі «Підрядник», в особі Федосова Антона Андрійовича, що діє на підставі Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язаний на свій ризик виконати та здати Замовнику в установлений договором строк роботи по Капітальному ремонту покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-п Південний за кодом ЄПВ за ДК 021:2015 – 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» (далі по тексті «Об'єкт»), а Замовник зобов'язаний надати Підряднику обсяг робіт та прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.2. Обсяги робіт, їхня вартість обумовлюються сторонами у кошторисних розрахунках договірної ціни, далі по тексті «Кошторисах».

1.3. Обсяги робіт з даного договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Джерело фінансування робіт на 2019 рік:

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно Розпорядження КМУ від 05.12.2018р. №934-р – 867 000,00 грн. (розрахунки будуть проводитись через ДКСУ м. Київ)

- кошти місцевого бюджету – 10 937,50 грн. (розрахунки будуть проводитись через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до рішення Покровської міської ради Донецької області №7/47-5 від 12.12.2017р. «Про обслуговування коштів бюджету міста Покровськ у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору»).

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

2.1. Загальна сума договору складас: 877 937,50 грн. (Вісімсотсімдесят сім тисяч дев'ясот тридцять сім грн. 50 коп.) без ПДВ.

2.2. Замовник бере на себе грошові (бюджетні) зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом відповідно до бюджетного кодексу України.

2.3. План фінансування робіт погоджуються сторонами та є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 1)

2.4. Договірна ціна є динамічною.

2.5. Ціна договору може бути змінена у зв'язку з фінансуванням за взаємною згодою Сторін.

2.6. Розрахунок здійснюється протягом 10 (Десяти) банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3) при наявності фінансування.

2.7. Оплата за даним Договором здійснюється в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

2.8. Зміна ціни договору оформлюється сторонами додатковими угодами.

2.8. Вартість робіт визначається розцінками ДБН-2000 додаток №4 та Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2012 № 505. Вартість робіт не може корегуватися при виявленні обставин, які були не враховані в кошторисній документації, впливу інфляційних процесів, а також введенням нових нормативних актів ціноутворення у будівництві. В цьому випадку кошторис перераховується.

2.9. Ціна матеріалу має бути погоджена Підрядником із Замовником. Усі матеріали повинні відповідати Держстандартам, мати сертифікат якості і не перевищувати діючих цін по ремонту.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

3.1. Підрядник приступас до робіт після одержання від Замовника погодженого дефектного акту, а також після проходження узгодження розрахунку договірної ціни.

3.2. Строки виконання робіт з даного Договору погоджуються сторонами в календарному графіку що є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток 2). Основні строки виконання робіт згідно календарному графіку виконання робіт.

- Термін початку 16.09.2019

- Термін закінчення 04.12.2019

3.3. Відлік виконання строків за календарним графіком ведення робіт капітального ремонту починається сторонами від дня передачі Замовником Підрядникові об'єкту.

3.4. В окремих випадках за узгодженням сторін Підрядник приступас до робіт за даним Договором до одержання всієї необхідної документації (якщо при цьому не порушується законодавство України про охорону праці).

3.5. Підрядник має право достроково виконати Договір за узгодженням із Замовником.

3.6. Строки виконання робіт Підрядником можуть бути переглянуті сторонами у бік їхнього подовження у випадку:

- відсутності фінансування з боку Замовника, передбачених договором робіт;

- виявлення Підрядником або Замовником невідповідності кошторисної документації

й обсягу фактично виконаних робіт.

У цьому випадку роботи Підрядником повинні бути припинені до внесення Замовником необхідних корегувань у кошторисну документацію:

- зупинки робіт не з вини Підрядника;

- форс-мажор них обставин.

4. РОЗРАХУНКИ Й ПЛАТЕЖІ.

4.1. «Замовник перераховує Підряднику у 2019 р. попередню оплату у розмірі 30% вартості робіт по Капітальному ремонту покрівлі дошкільного навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний, що складає: 263 381,25 грн. (Двісті шістьдесят три тисячі триста вісімдесят одна грн. 25 коп.), без ПДВ для виконання робіт по капітальному ремонту даного об'єкту у 2019 році, з них 260 100,00 грн - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно Розпорядження КМУ від 05.12.2018р. №934-р (розрахунки будуть проводитись через ДКСУ м. Київ) та 3 281,25 грн.- кошти місцевого бюджету (розрахунки будуть проводитись через ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до рішення Покровської міської ради Донецької області №7/47-5 від 12.12.2017р. «Про обслуговування коштів бюджету міста Покровськ у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору) «Підрядник зобов'язується використати отримані кошти протягом трьох місяців після їх одержання, але не пізніше останнього дня поточного бюджетного періоду, а саме 31.12.2019 року згідно з підпунктом 3 пункту 1 та пункту 2 ПКМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». «Підрядник» повинен надати Акт виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідку вартості виконаних підрядних робіт (КБ-3) на суму попередньої оплати. По закінченню строку попередньої оплати, але не пізніше останнього дня поточного бюджетного періоду, а саме 31.12.2019 року, невикористана сума попередньої оплати повертається «Замовнику».

4.2. Остаточна оплата робіт проводиться на поточний рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів після підписання сторонами Акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3).

4.3. У випадку ненадходження протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня одержання Замовником Акту виконаних робіт (форми КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3), або не мотивованої відмови від приймання робіт, робота вважається

4.4. Підрядник при порушенні по його провінції календарного графіка виконання робіт сплачує Замовникові штрафні санкції в розмірі 0,1 % від суми невиконання за кожний день прострочення (але не більше подвійної дневної ставки НБУ).

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ Й ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

5.1. Підрядник разом із Замовником проводить приймання виконаних підрядником робіт. Приймання виконаних робіт проводиться комісією в складі представників Підрядника й Замовника.

5.2. За підсумками зробленого комісійного приймання виконаних Підрядником підрядних робіт, сторони складають:

- акт приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в з необхідною, згідно ДБН, виконавчою документацією;

- довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3;

- перелік матеріалів Замовника, Підрядника і їхньої кількості, вартості, використаного Підрядником для виконання, робіт;

- відомість використання Підрядником машин і механізмів.

5.3. Замовник зобов'язаний по закінченню робіт, протягом 5 банківських днів прийняти виконані роботи у Підрядника, підписати Акт приймання виконаних робіт за формами КБ-2 в, та довідку вартості виконаних робіт за формою № КБ-3, або надати мотивовану відмову.

5.4. Підписаний Підрядником і Замовником Акт приймання виконаних робіт, форми КБ-2в, та довідка вартості виконаних робіт за формою № КБ-3 є підставами для проведення розрахунків між сторонами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОН

6.1. До початку робіт, сторони письмово передають один одному перелік осіб, уповноважених представляти їх на будівельному майданчику, а також визначають обсяг їхніх повноважень. При заміні цих осіб або перегляді їхніх повноважень, сторони зобов'язані письмово негайно інформувати один одного.

6.2. Права Замовника:

6.2.1. Замовник має право здійснювати контроль і вимагати дотримання працівниками Підрядника правил і норм охорони праці й техніки безпеки, згідно СНИП Ш-4-80*, пожежної безпеки, а також положень, що регламентують порядок безпеки проведення робіт при виконанні ремонтних робіт на території й об'єктах Замовника.

6.3. Обов'язки Замовника:

6.3.1. До моменту початку робіт Замовник повинен організувати передачу об'єкту Підряднику.

6.3.2. Замовник зобов'язаний урегулювати з Підрядником питання про надання працівникам Підрядника побутових приміщень для зберігання інструмента й інвентарю, для виконання санітарно-гігієнічних потреб, для відпочинку працівників на будівельному майданчику підчас обідньої й технологічної перерв.

6.4. Права Підрядника:

6.4.1. У випадку виявлення невідповідності конструкторської документації фактичним обсягам робіт, або неможливості здійснення робіт, Підрядник має право зупинити роботи на об'єкті й письмово повідомити Замовника про виявлену невідповідність.

6.4.2. Якщо із працівниками Підрядника відбудеться нещасний випадок на будівельному майданчику або території Замовника, Підрядник має право звернутися за наданням лікарняної допомоги до Замовника.

6.4.3. За нещасний випадок - Замовник відповідальності не несе.

6.4.4. Підрядник має право залучати субпідрядні організації.

6.5. Обов'язки Підрядника:

6.5.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту в строки відповідності з будівельними нормами й правилами, конструкторською документацією, вказівками Замовника й уповноважених представників Замовника, оформленими у формі листів, протоколів спільних нарад або додаткових угод до даного Договору.

6.5.2. Підрядник зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту якісно й у строки, обговорені, календарним графіком робіт або додатковими угодами до даного Договору,

6.5.3. Підрядник зобов'язаний надати Замовникові копії дозвільних документів на проведення певного виду робіт, видані державними органами України в домовленому порядку.

6.5.4. Підрядник зобов'язаний визначити осіб, відповідальних за ведення виконавчої документації.

6.5.4. Підрядник зобов'язаний на кожному об'єкті будівництва вести:

- загальний журнал робіт з форми, наведеної в ДБН.

- журнали по окремих видах робіт, перелік і склад яких установлюються Підрядником або Замовником;

- складати акти схованих робіт, проміжного приймання відповідальних конструкцій, випробування систем й устроїв;

- оформляти іншу виробничу документацію, передбачену ДБН по окремих видах робіт і виконавчу документацію: комплект робочих креслень із підписами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або внесеним у них за узгодженням із проектною організацією змінам, зробленим уповноваженими представниками Замовника.

6.5.5. Підрядник зобов'язаний здійснювати вхідний контроль підрядних робіт, що поставляють на об'єкт для виконання, будівельних конструкцій, а також наявності паспортів, сертифікатів та інших супровідних документів.

6.5.6. Ліквідувати недоліки в роботах, матеріалах, виявлених Замовником, відповідними державними органами, в терміни, встановлені актами перевірок і інформувати про це Замовника.

6.5.8. Підрядник несе повну відповідальність за дотримання умов охорони праці, техніки

безпеки, пожежної безпеки, забезпечення працівників спецодягом та захисними засобами, проведенням інструктажів з охорони праці.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

7.1. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підяду здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України, інших актів законодавства та умов договору підяду.

8. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ.

8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта під час проведення капітального ремонту укладається на Підрядника до прийняття робіт Замовником відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків

8.3. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження робіт.

8.4. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника, На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.

8.5. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.

9.1. Проектна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та діючих нормативних документів.

9.2. Проведення в установленому порядку експертизи проектної документації здійснюється експертною організацією, що одержала в установленому законодавством порядку відповідний кваліфікаційний сертифікат, котрий підтверджує її здатність виконувати роботи з експертизи проектів будівництва, здійснювати експертизу окремих розділів або частин проектної документації. Експертиза проводиться за рахунок Замовника. Після отримання експертного звіту кошторисна документація може коригуватися.

9.3. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність та відповідність установленим вимогам проектної документації. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам Підрядник у продовж 2-х днів повідомляє про це Замовника.

9.4. Замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з відповідною організацією.

9.5. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації.

9.6. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ.

10.1. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість, відповідність вимогам, визначеним нормативними документами.

10.2. Підрядник забезпечує виконання робіт необхідним устаткуванням пристроями, інструментами, інвентарем, машинами та механізмами.

10.3. Підрядник зобов'язаний протягом 20 днів після закінчення виконання робіт очистити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд.

Якщо Підрядник не виконає цього зобов'язання, Замовник може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб, а всі витрати, пов'язані з виконанням зазначених робіт компенсуються Підрядником.

11. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ.

11.1. Для виконання робіт підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

11.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки

безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

11.3. Замовник у випадках порушень норм поведінки та невідповідної поведінки може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

12.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником і оформлюється відповідним актом.

12.2. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

12.3. Замовник виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронт робіт) підрядником.

12.4. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронт робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших уповноважених осіб до прийняття закінчених робіт Замовником.

12.5. Підрядник зобов'язаний у визначеному порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу виконанню договору підяду з вини Замовника.

- 12.6. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами веде та передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання договору підряду.
- 12.6. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника у 2-денний строк може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

- 13.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації.
- 13.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду у порядку, встановленому законодавством.
- 13.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України.
- 13.4. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.
- 13.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.
- 13.6. Сторона, яка забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання-робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.
- 13.7. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

14. ГАРАНТІЇ.

- 14.1 Підрядник гарантує якість виконуваних їм робіт. Сторони домовились про встановлення гарантійного строку на роботи та використані матеріали – 2 (два) роки.
- 14.2. При виникненні у Замовника претензій по якості виконаних робіт, уповноважений представник Замовника в присутності представника Підрядника складають дефектний акт. Складання дефектного акту є обов'язковим.
- 14.3. Усунення дефектів у виконаних Підрядником роботах, виявлених Підрядником або Замовником при прийманні й підтверджених дефектним актом, складеним відповідно до норм чинного законодавства й відповідно до дійсного Договору, здійснюється потужностями Підрядника й за рахунок його коштів у строки, обумовлені в дефектному акті.
- 14.4. Підрядник гарантує виконання робіт у погоджений сторонами термін.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

- 15.1. Порухення зобов'язань за договором підряду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами.
- 15.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором підряду, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом, чи управлена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань.
- 15.3. У разі порушення зобов'язань за договором підряду можуть настати такі правові наслідки:
- припинення виконання зобов'язань за договором підряду внаслідок односторонньої відмови від нього чи розірвання договору підряду;

- зміна умов договору підряду;
- сплата неустойки, яка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків;
- відшкодування збитків та моральної шкоди.

15.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів.

15.5. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів.

15.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

15.7. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

15.8. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ПІДРЯДУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

16.1. Внесення змін у договір підряду оформлюється додатковою угодою, про що робиться застереження у договорі підряду.

16.2. Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у договір підряду чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

16.3. Сторони можуть усно домовитись, щодо внесення будь-яких змін у договір підряду, якщо внесенні зміни не суперечать чинному законодавству України, (включаючи його розірвання)

16.4. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у договір підряду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

16.5. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір підряду або розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

16.6. Якщо судовим рішенням у договір підряду внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

17. РОЗБІЖНОСТІ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

17.1. Обидві сторони приймають всі міри для вирішення всіх розбіжностей, які можуть виникнути за даним Договором або у зв'язку з ним, шляхом переговорів. Для сторін обов'язковий досудовий Порядок урегулювання спорів.

17.2. У випадку неможливості рішення шляхом переговорів, розбіжності й суперечки будуть передані на розгляд й остаточне рішення в Господарський суд за місцем знаходження відповідача. Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

17.3. У всіх випадках, не обговорених даним договором, але пов'язаних з його виконанням, сторони керуються чинним законодавством України, а також діючими на момент виконання Договору нормативними документами.

17.4. Сторони несуть взаємну відповідальність відповідно до умов даного Договору, а так само чинного законодавства України.

17.5. У ході виконання робіт з капітального ремонту Підрядник відповідає за дотримання його працівниками на території об'єкту, а так само поза ним на території Замовника, правил і норм охорони праці, техніки безпеки й пожежної безпеки відповідно до діючого законодавства України.

18. ФОРС-МАЖОР.

18.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання

зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (стихійні лиха, війни, страйки) і якщо ці обставини або їхні наслідки безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. При цьому строк виконання й зобов'язання за договором відсувається розмірно часу, у плинні якого діяли такі обставини або їхні наслідки.

18.2. Якщо ці обставини будуть тривати більше 3-х місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором. У цьому випадку жодна з сторін не буде мати права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

18.3 Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором, повинна негайно, але не пізніше 10 робочих днів, офіційно сповістити іншу сторону про припинення зобов'язань.

18.4. Доказом наявності зазначених обставин та їхньої тривалості будуть служити довідки, видані Торгово-промисловою палатою.

19. ІНШІ УМОВИ.

19.1. Термін дії Договору з 16.09.2019 по 31.12. 2019 року. У будь-якому разі договір діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.

19.2. Жодна з сторін не вправі передавати свої права й обов'язки за даним Договором іншій особі без одержання на те письмової згоди іншої сторони.

19.3. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору вважаються дійсними лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані повноважними представниками двох сторін.

19.4. Даний Договір складений в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному для кожної сторони.

19.5. Підрядник підтверджує, що він є підприємцем вільного посаду

19.6. Замовник не є прибутковою організацією.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК

ФОП Федосов Антон Андрійович
84000, Донецька обл., Олександрівський
р-н, с. Староварварівка,
вул. Петра Сенченко, буд. 1,
р/р 26006051602503
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 335496
р/р 37126117007542
ДКСУ м. Київ
МФО 820172
ІПН 3578902533

ФОП Федосов Антон Андрійович

А.А. Федосов

Відділ освіти Покровської міської ради
Донецької області

85300, Донецька область
м. Покровськ, вул. Поштова, 14

р/р 25544051600412

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 335496

р/р 35422112051705


ДКСУ м. Київ

МФО 820172

ЄДРПОУ 02142891

Начальник відділу освіти

М.О. Голуб



Замовник - Відділ освіти покровською міської ради донецької області

Підрядник - Фізична особа-підприємець Федосов А.А.

Договір № 36 від "16" вересня 2019 р.

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*


за грудень 2019 р.


(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва у тому числі:	877,93750	877,93750	439,22643
1. Навчальний заклад №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташований за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний у тому числі:	877,93750	877,93750	439,22643
1. Будівельні роботи	829,78983	829,78983	415,28906

А	1	2	3
2. Інші витрати	48,14767	48,14767	23,93737
Всього вартість виконаних будівельних робіт	877,93750	877,93750	439,22643
Сума попереднього акту	438,71107	438,71107	
Сума до оплати	439,22643	439,22643	439,22643
Договірна ціна	877,93750	877,93750	877,93750

Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Замовник  Голуб М.О.

М. П. Підрядник  Федосов А.А.



" ___ " _____ 20__ року

" ___ " _____ 20__ року

 М. Дужарень



Замовник - Відділ освіти покровською міської ради донецької області

Підрядник - Фізична особа-підприємець Федосов А.А.

Договір № 36 від "16" вересня 2019 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний

Найменування об'єкта - Навчальний заклад №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташований за адресою 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний

Підстава: Договірна ціна

А К Т
приймання виконаних будівельних робіт
- за грудень 2019 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1/12 на Капітальний ремонт покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташованного за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний Розділ . Розбирання								
	K15,16=1,2								
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	PH8-2-1	100м2	4,7	1399,71	1399,71	-	6578,64	155,16
2	Розбирання цементної вирівнювальної стяжки 30 мм	PH8-35-1	100м2	2,5	1586,14	1586,14	-	3965,35	82,99
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі Разом по розділу Розбирання	PH8-4-1	100м	0,12	731,65	731,65	-	87,8	2,07
								10631,79	240,22
	Розділ . Улаштування								
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 30 мм	PH8-35-1	100м2	2,5	3965,36	3965,36	-	9913,4	207,48
5	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	PH8-37-3	100м2	4,7	2832,13	2832,13	-	13311,01	299,26
6	Мастика клейова	C111-594 варіант 1	т	0,9446	62389,63	-	-	58933,24	-
7	Грунтовка	C111-78 варіант 1	т	0,1175	28394,00	-	-	3336,3	-
8	Плити теплоізоляційні 100 мм	C114-9- 32П варіант 1	м3	48,402	1852,98	-	-	89687,9	-
9	Саморізи для кріплення мінераловатного утеплювача (зонтики) 100 мм	C111- 1850-3П	шт	2270	4,50	-	-	10215	-
10	Улаштування покриття з рулонних матеріалів	PH8-31-4	100м2	4,4	1298,33	1298,33	-	5712,65	111,25
11	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	PH8-31-5	100м2	4,4	497,89	497,89	-	2190,72	42,66
12	Покрівельна мембрана ПВХ LOGICROOF (армована з підкладкою)	C1632-80П варіант 1	м2	506,4	215,00	-	-	108876	-
					113			- 36 401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	PH8-42-2	100м	0,12	3694,06	3582,59	-	443,29	8,37
14	Жолоб водосточний з оцинк. сталі	C125-10-1 варіант 1	м п	12	125,00	-	-	1500	-
	Разом по розділу Улаштування							304119,51	669,02
	Розділ . Завантаження и вивіз мусора								
	К15,15=1								
15	Підйом нових папаєтних з/б плит та будівельного матеріалу (Вертикальное перемещение грузов вручну, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 100 кг, высота до 5 м)	ПУ14-6139	т	21,173082	919,96	919,96	-	19478,39	374,98
16	Підйом нових папаєтних з/б плит та будівельного матеріалу (Вертикальное перемещение грузов вручну, штучные несподручные грузы, масса 1 шт до 100 кг, добавлять на 1 м высоты)	ПУ14-6140 к0=1	т	21,173082	165,19	165,19	-	3497,58	67,33
17	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	PH20-17-18	100м3	0,07653	209148,05	13099,06	2435,39	16006,1	23,64
18	Навантаження сміття вручну	PH20-40-1	1 т	31,6974	69,11	69,11	2197,61	2190,51	3,61
19	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	CH201-23	маш-год	15	800,00	-	800,00	12000	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.						-22945,26 -25166,2	367923,98	1426,86 3,61
I.	Разом прями витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі:		грн.				306296	367923,98	1426,86 3,61
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.				250312	287379,07	994,55
	- заробітна плата		грн.				43192	68358,53	3,61
	- вартість експлуатації машин		грн.					12186,38	945,42
	у тому числі:							168,18	3,61
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.						3,61
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.				29083	36440,38	176,08 181,52


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.				404364,36		<u>1602,94</u> 3,61
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн. грн.				404364,36		<u>1602,94</u> 3,61
VI.	Прибуток (6,8) <i>1059</i>	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.				<i>700</i>	10924,54	<i>1113,39</i>
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.				<i>1302</i>	1976,06	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.				415288,90 417264,96		<u>1602,94</u> 3,61
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом		грн.					417264,96	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.						
	3. Зворотні суми		грн.						
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.=п.1-п.2-п.3)		грн.					417264,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Єдиний податок (5%)	Розрахунок N П-137	грн.					21961,47	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					439226,43	1602,94
	Всього за актом		грн.				356 216,43	439226,43	1602,94
									3,61
									3,61

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 82870,26 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 68358,53 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 168,18 грн.;
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 14343,55 грн.

М. П. Замовник

М. П. Підрядник



Голуб М.О.

" " _____ 20__ року

Федосов А.А.

" " _____ 20__ року

М. Дугарев
 М. П. Підрядник

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний

Умови виконання робіт

Об'єми робіт				
№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	К15, 1б=1,2	3	4	5
1	Розбирання покриття покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	890	
2	Розбирання цементної вирівнювальної стяжки 30 мм	м2	630	
3	Розбирання поєсків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	12	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 30 мм	м2	630	
5	Утеплення покриття плитами із мінеральної вати або перлиту на бітумній мастиці в один шар	м2	890	
6	Улаштування покриття з рулонних матеріалів	м2	860	
7	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покровельних матеріалів	м2	860	
8	Перекладання цегляних парапетів 12 м.п. - Довжина, 1 м - висота	м3	1.5	
9	Виправлення кладки димаря над дахом	цегл	300	
10	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	12	
11	К15, 1б=1			
11	Підйом нових папалетних зб/б плит та будівельного матеріалу (Вертикальне переміщення грузів вручну, штурчунье спордручунье грузы, масса 1 шт до 100 кг, высота до 5 м)	т	42,173082	
12	Підйом нових папалетних зб/б плит та будівельного матеріалу (Вертикальне переміщення грузів вручну, штурчунье несподручунье грузы, масса 1 шт до 100 кг, добавлять на 1 м высоты)	т	42,173082	
13	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	19,278	
14	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,603	
15	Навантаження сміття вручну	т	52,6974	

Склад

Федосов А.А.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевіряє

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 (назва організації, що затверджує)
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 20/09

Капітальний ремонт покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1/12
на Капітальний ремонт покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області,
розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах до трудомісткості витрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд-год		люд-год гр 4хгр 5	грн.	грн. гр 6хгр 7	грн.	грн. (гр 8+гр 9)* 0,22	грн / люд-год	грн. гр 4хгр 11	грн. гр 8+гр 10+ гр 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН8-2-1	8,9	33,012 293,81	0,12	3,9614 35,26	81,46	322,70 2872,03	1399,71 12457,42	378,93 3372,48	2,73	90,12 802,07	791,75 7046,58
2	РН8-35-1	6,3	33,1968 209,14	0,12	3,9836 25,1	81,46	324,51 2044,41	1586,14 9992,68	420,34 2648,14	2,73	90,63 570,97	835,48 5263,52
3	РН8-4-1	0,12	17,256 2,07	0,12	2,0707 0,25	81,46	168,68 20,24	731,65 87,8	198,07 23,77	2,73	47,11 5,65	413,86 49,66
4	РН8-35-1	6,3	82,992 522,85	0,12	9,959 62,74	81,46	811,26 5110,94	3965,36 24981,77	1050,86 6620,42	2,73	226,57 1427,39	2088,69 13158,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	РН8-37-3	8,9	63,672 566,68	0,12	7,6406 68	81,46	622,41 5539,45	2832,13 25205,96	760,00 6764	2,73	173,82 1547	1556,23 13850,45
10	РН8-31-4	8,6	25,284 217,44	0,12	3,0341 26,09	81,46	247,16 2125,58	1298,33 11165,64	340,01 2924,08	2,73	69,03 593,66	656,20 5643,32
11	РН8-31-5	8,6	9,696 83,39	0,12	1,1635 10,01	81,46	94,78 815,11	497,89 4281,85	130,39 1121,35	2,73	26,47 227,64	251,64 2164,1
13	РН3-54-1	1,5	40,572 60,86	0,12	4,8686 7,3	81,46	396,60 594,9	2424,18 3636,27	620,57 930,86	2,73	110,76 166,14	1127,93 1691,9
14	РН10-10-2	3	25,02 75,06	0,12	3,0024 9,01	81,46	244,58 733,74	1270,02 3810,06	333,21 999,63	2,73	68,30 204,9	646,09 1938,27
16	РН8-42-2	0,12	69,768 8,37	0,12	8,3722 1	81,46	682,00 81,84	3582,59 429,91	938,21 112,58	2,73	190,47 22,86	1810,68 217,28
18	ПУ14-6139	42,173082	17,71 746,89	0,13	2,3023 97,1	81,46	187,55 7909,56	919,96 38797,55	243,65 10275,47	2,64	46,75 1971,59	477,95 20156,62
19	ПУ14-6140	42,173082	3,18 134,11	0,13	0,4134 17,43	81,46	33,68 1420,39	165,19 6966,57	43,75 1845,08	2,64	8,40 354,25	85,83 3619,72
20	РН20-17-18	0,19278	356,1375 68,66	0,12	42,7365 8,24	81,46	3481,32 671,13	15296,67 2948,9	4131,16 796,41	2,73	972,26 187,43	8584,74 1654,97
21	РН20-17-16	0,00603	427,365 2,58	0,12	51,2838 0,31	81,46	4177,58 25,19	18356,00 110,68	4957,39 29,89	2,73	1166,71 7,04	10301,68 62,12
22	РН20-40-1	52,6974	1,63 85,9	0,12	0,1956 10,31	81,46	15,93 839,47	69,11 3641,92	18,71 985,97	2,73	4,45 234,5	39,09 2059,94
Разом:			3077,81		378,15		30803,98	148514,98	39450,13		8323,09	78577,2

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (30803,98 + 148514,98 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (30803,98 + 148514,98 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (30803,98 + 148514,98 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: $78577,2 + 0 + 0 + 0 = 78577,2$ грн.

Склав

Федосов А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	2187,37	46,77					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	881	51,95					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	9,44	46,56					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0						
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
7.1		загальновиробничих витрат	люд-год	378,15	81,46					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	3455,96						
		Середній розряд робіт	розряд	3,3						
II. Будівельні машини і механізми										
8	СН201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш-год	24	800 19200,00					Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	СН211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-год	8,9907192	54,18 487,12				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		19687,12				
		Електроенергія	кВт-год	17,981					
		Мастильні матеріали	кг	0,18					
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
10	+С111-78 варіант 1	Грунтовка	т	0,2225	28394 6317,67	28394,00 6317,67	- -	- -	
11	+С111-594 варіант 1	Мастика клейова	т	1,7889	62389,63 111608,81	62389,63 111608,81	- -	- -	
12	+С111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	6,000408	4124 24745,68	4124,00 24745,68	- -	- -	
13	&С111-1850- ЗП	Саморізи для кріплення мінераловатного утеплювача (зонтики) 100 мм	шт	4300	4,5 19350,00	4,50 19350,00	- -	- -	
14	+С111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,000456	29340 13,38	29340,00 13,38	- -	- -	
15	&С114-9-32П варіант 1	Плити теплоізоляційні 100 мм	м3	91,67	1850 169589,50	1850,00 169589,50	- -	- -	
16	&С125-10-1 варіант 1	Жолоб водосточний з оцинк. сталі	м.п	12	125 1500,00	125,00 1500,00	- -	- -	
17	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	24,0741	564 13577,79	564,00 13577,79	- -	- -	
18	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,08	4232,42 338,59	4232,42 338,59	- -	- -	
19	&С1632-80П варіант 1	Покрівельна мембрана ПВХ LOGICROOF (армована з підкладкою)	м2	989	215 212635,00	215,00 212635,00	- -	- -	
		Разом по розділу IV	грн.		559676,42	559676,42	-	-	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3 4 0) укр

- 3 -

397_ДЦ_ИВР

	Електроенергія	кВт-год	17,981					
	Мастильні матеріали	кг	0,18					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 серпня" 2019 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Федосов А.А.


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1/12
на Капітальний ремонт покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області,
розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудоємність робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудоємності робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудоємність в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			люд-год		люд-год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	РН8-2-1	4,7	33,012 155,16	0,12	3,9614 18,62	81,46	322,70 1516,69	1399,71 6578,64	378,93 1780,98	2,73	90,12 423,56	791,75 3721,23
2	РН8-35-1	2,5	33,1968 82,99	0,12	3,9836 9,96	81,46	324,51 811,28	1586,14 3965,35	420,34 1050,84	2,73	90,63 226,58	835,48 2088,7
3	РН8-4-1	0,12	17,256 2,07	0,12	2,0707 0,25	81,46	168,68 20,24	731,65 87,8	198,07 23,77	2,73	47,11 5,65	413,86 49,66
4	РН8-35-1	2,5	82,992 207,48	0,12	9,959 24,9	81,46	811,26 2028,15	3965,36 9913,4	1050,86 2627,15	2,73	226,57 566,43	2088,69 5221,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	РН8-31-3	4,4	53,672 299,26	0,12	7,6706 35,91	81,46	622,41 2925,33	28,213 133,101	760,00 3572	2,73	173,82 816,95	1556,19 7314,12
10	РН8-31-4	4,4	25,284 111,25	0,12	3,0341 13,35	81,46	247,16 1087,5	1298,33 5712,65	340,01 1496,05	2,73	69,03 303,73	656,20 2887,28
11	РН8-31-5	4,4	9,696 42,66	0,12	1,1635 5,12	81,46	94,78 417,03	497,89 2190,72	130,39 573,72	2,73	26,47 116,47	251,64 1107,22
16	РН8-42-2	0,12	69,768 8,37	0,12	8,3722 1	81,46	682,00 81,84	3592,59 429,91	938,21 112,58	2,73	190,47 22,86	1810,58 217,28
18	ПУ14-6139	21,173082	17,71 374,98	0,13	2,3023 48,75	81,46	187,55 3971,01	919,96 19478,39	243,65 5158,82	2,64	46,75 989,84	477,95 10119,67
19	ПУ14-6140	21,173082	3,18 67,33	0,13	0,4134 8,75	81,46	33,68 713,11	165,19 3497,58	43,75 926,33	2,64	8,40 177,85	85,83 1817,29
20	РН20-17-18	0,07653	356,1375 27,25	0,12	42,7365 3,27	81,46	3481,32 266,43	1526,67 1170,65	4131,16 316,15	2,73	972,26 74,41	8584,74 656,99
22	РН20-40-1	31,6974	1,63 51,67	0,12	0,1956 6,2	81,46	15,93 504,94	69,11 2190,61	18,71 593,06	2,73	4,45 141,05	39,09 1239,05
Разом:			1430,47		176,08		14343,55	68526,71	18231,45		3865,38	36440,38

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (14343,55 + 68526,71 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (14343,55 + 68526,71 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;


Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (14343,55 + 68526,71 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів. %:

Разом загально виробничі витрати: $36440,38 + 0 + 0 + 0 = 36440,38$ грн.


Склав



Федосов А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покрівлі навчального закладу №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний

Підсумкова відомість ресурсів

**Об'єкт: Навчальний заклад №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташований за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний
(витрати - по факту)**

Звітний період 2 (грудень 2019 р.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець				Обґрунтування ціни
						в тому числі:				
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	984,55	46,09					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	442,31	51,95					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	3,61	46,56					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0						
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
7.1		загальногосподарських витрат	люд-год	176,08	81,46					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	1606,55						
		Середній розряд робіт	розряд	3,3						

2	3	4	5	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5
	II. Будівельні машини і механізми							
8 -СН201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш-год	15	800 12000,00				Оренда
9 СН211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-год	3,4400235	54,18 186,38				
	Разом по розділу II в тому числі енергосії:	грн.		12186,38				
	Електроенергія	кВт-год	6,88					
	Мастильні матеріали	кг	0,069					
	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
10 +С111-78 варіант 1	Грунтовка	т	0,1175	28394 3336,30	28394,00 3336,30	-	-	-
11 +С111-594 варіант 1	Мастика клейова	т	0,9446	62389,63 58933,24	62389,63 58933,24	-	-	-
12 +С111-130Б	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	2,326512	4124 9594,54	4124,00 9594,54	-	-	-
13 &С111-1850-3П	Саморізи для кріплення мінераловатного утеплювача (зонтики) 100 мм	шт	2270	4,5 10215,00	4,50 10215,00	-	-	-
14 +С111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,000456	29335 13,38	29335,00 13,38	-	-	-
15 &С114-9-32П варіант 1	Плити теплоізоляційні 100 мм	м3	48,402	1852,98 89687,90	1852,98 979218938 89687,90	-	-	-
16 &С125-10-1 варіант 1	Жолоб водосточний з оцинк. сталі	м.п	12	125 1500,00	125,00 1500,00	-	-	-
17 +С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	9,26013	564 5222,71	564,00 5222,71	-	-	-

Помітний комплект АВК - 5 (3 4 0) укр.

397 2_2-1, ПД ІВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	С1632-80П варіант 1	Покрівельна мембрана ПВХ LOGICROOF (армована з підкладкою)	м2	500,4	215 108876,00	215,00 108876,00	-	-	
		Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		287379,07	287379,07	-	-	
		Електроенергія	кВт-год	6,88					
		Мастильні матеріали	кг	0,069					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Федосов А.А.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено *Наталя Віталіївна*
Наталя

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1499,000 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наталя 293
(посилання на документ про затвердження)

"7" 06 2019 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний

Складений в поточних цінах станом на січень 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний	1130,172	-	-	1130,172
		Разом по главі 2:	1130,172	-	-	1130,172
		Разом по главах 1-7:	1130,172	-	-	1130,172
		Разом по главах 1-8:	1130,172	-	-	1130,172
		Разом по главах 1-9:	1130,172	-	-	1130,172

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д 1 1-1.2013 Дод К п 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1.87 %)	-	-	21,134	21,134
		Разом по главі 10:	-	-	21,134	21,134
3	ДСТУ Б Д 1 1-1.2013 Дод К п 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	68,011	68,011
4	ДСТУ Б Д 1 1-1.2013 Дод К п 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,455	4,455
		Разом по главі 12:	-	-	72,466	72,466
		Разом по главах 1-12:	1130,172	-	93,600	1223,772
	ДСТУ Б Д 1 1-1.2013 п.5.8.15	Кошторисний прибуток (П)	21,505	-	-	21,505
	ДСТУ Б Д 1 1-1.2013 п.5.8.15	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3,890	3,890
		Разом	1151,677	-	97,490	1249,167
	ДСТУ Б Д 1 1-1.2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	249,833	249,833
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1151,677	-	347,323	1499,000

Керівник проектної організації

*А.С. Вітушицький*Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)*М.А. Гольцов*

Керівник відділу

М.В. Гольцов

на Капітальний ремонт пошкоди
навчального закладу №8 "Ластівка"
Покровської міської ради Донецької
області, розташованого за адресою:
85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н
Південний
Розділ . Розбирання


1	K15,16=1,2 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	PH8-2-1	100м2	4,2	1399,71	1399,71	-	5878,78	138,65
2	Розбирання цементної вирівнювальної стяжки 30 мм Разом по розділу Розбирання	PH8-35-1 к2,3,5=0,4	100м2	3,8	1586,14	1586,14	-	6027,33	126,45
								11906,11	264,8
Розділ . Улаштування									
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 30 мм	PH8-35-1	100м2	3,8	3965,36	3965,36	-	15068,37	315,37
4	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	PH8-37-3	100м2	4,2	2832,13	2832,13	-	11894,95	267,42
5	Мастика клейова	C111-594 варіант 1	т	0,8443	62389,63	-	-	52675,56	-
6	Грунтовка	C111-78 варіант 1	т	0,105	28394,00	-	-	2981,37	-
7	Плити теплоізоляційні 100 мм	C114-9- 32П	м3	43,268	1852,98	-	-	80174,7	-
8	Саморізи для кріплення мінераловатного утеплювача (зонтики) 100 мм	варіант 1 C111- 1850-3П	шт	2030	4,50	-	-	9135	-
9	Улаштування покриття з рулонних матеріалів	PH8-31-4	100м2	4,2	1298,33	1298,33	-	5452,99	106,19
10	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	PH8-31-5	100м2	4,2	497,89	497,89	-	2091,14	40,72
11	Покрівельна мембрана ПВХ LOGICROOF (армована з підкладкою)	C1632-80П варіант 1	м2	482,6	215,00	123,0	-	103759	-
12	Перекладання цегляних парпетів 12 м п. - довжина, 1 м - висота	PH3-54-1	1 м3	1,5	2424,18	2424,18	-	3636,27	60,86

III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.							
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період									
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					401924,92		<u>1843,56</u> 5,83
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.							
	Інші супутні витрати		грн.					401924,92		<u>1843,56</u> 5,83
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.							
VI.	Прибуток (6,8) 1302,8	ДСТУ Б	грн.			8993		12575,85		
		Д 1 1-1 2013								
		п 5 8 16								
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б	грн.			1609		2274,75		
		Д 1 1-1 2013								
		п 5 8 16								
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.							
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.							
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					414500,77		
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.			310 663		416775,52		<u>1843,56</u> 5,83
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції									
	1. Разом		грн.					416775,52		
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.							
	3. Зворотні суми		грн.							

Єдиний податок (5%)	Розрахунок N П-137	грн.					21035,55	
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					438711,07	1843,56
Всього за актом		грн.				320 013,19	438711,07	1843,56
								5,83
								5,83

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 96448,7 грн.
у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин - 79716,9 грн.
- зарплата в експлуатації машин - 271,37 грн.;
- зарплата у складі загальнопромислових витрат - 16460,43 грн.

М. П. Замовник



Голуб М.О.

"03" 12 2019 року

М. П. Підрядник

[Handwritten signature]

Федосов А.А.

"03" 12 2019 року

[Handwritten signature] М. Дударь

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради
Підрядник - ФОП Лобач Вадим Євгенович
Договір № 30 від 11.09.2017 року
Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу 8 «Ластівка» Покровської міської ради Донецької області, за адресою 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Южний, 34
Найменування об'єкта - Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу 8 «Ластівка» Покровської міської ради Донецької області, за адресою 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Южний, 34
Підстава Договірна ціна

А К Т №
приймання виконаних будівельних робіт
за грудень 2017 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн			Виконано робіт (витрати), грн	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд-год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p align="center">Локальний кошторис</p> <p align="center">2-1-1</p> <p align="center">на ремонтно-будівельні роботи</p> <p>Перелік нарахувань:</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загально-виробничих витрат=0,4123</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загально-виробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p> <p align="center">Розділ . Опалення</p> <p>Демонтажні роботи</p>								
1	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 20 мм	РН15-83-2 Кдем=0,4	100м	6,1	715,35	715,35	-	4363,64	<u>134,64</u>
2	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 32 мм	РН15-83-4 Кдем=0,4	100м	6,4	726,24	726,24	-	4647,94	<u>143,41</u>
3	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	РН15-85-1 Кдем=0,4	100м	4,09	1387,89	1387,89	-	5676,47	<u>170,62</u>
4	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	РН15-85-2 Кдем=0,4	100м	3,17	1387,89	1387,89	-	4399,61	<u>132,24</u>
5	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	РН15-85-3 Кдем=0,4	100м	1,31	1646,47	1646,47	-	2156,88	<u>64,83</u>
6	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 90 мм	РН15-85-4 Кдем=0,4	100м	0,71	1819,74	1819,74	-	1292,02	<u>38,83</u>
7	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	РН15-47-1	100шт	2,23	3004,58	3004,58	-	6700,21	<u>234,93</u>

9 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)

- 3 -

111_1_2-1_ПД_КБ2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Розбирання регістрів з труб сталевих водогазопровідних нецинкованих, діаметр нитки реєстра 57 мм	PH15-92-1 Кдем=0,4	100м	0,81	347,66	347,66	-	281,6	9,11
9	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	PH15-2-4	100шт	0,04	4323,44	4323,44	-	172,94	5,96
10	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	PH15-2-2	100шт	0,12	904,28	904,28	-	108,51	3,74
11	Демонтаж вузлів, управління з лічильником обліку тепла і приладом контролю	PH15-25-1 Кдем=0,4	шт	1	138,52	138,52	-	138,52	4,48
12	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	PH20-25-3	10шт	11,2	34,68	34,68	-	388,42	14
13	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	PH20-25-19 K=30	10шт	11,2	74,90	74,90	-	838,88	30,24
14	Монтажні роботи Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	PH15-19-1	100м	1,8	1882,75	1882,75	-	3388,95	101,86
15	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води опалення діам. 20x3,4 мм	C113-1697 варіант 1	м	179	37,16	-	-	6651,64	-
16	Коліно 90 град. із поліпропілену діам 20 мм	C113-1705	шт	580	5,00	-	-	2900	-
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	PH15-19-2	100м	12	1964,93	1964,93	-	23579,16	708,72
18	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води опалення діам. 25x4,2 мм	C113-1698 варіант 1	м	-1198	51,43	-	-	61613,14	-
19	Муфта ф 25 мм	C1530- 149-2	шт	100	4,36	-	-	436	-
20	Коліно 45 град. із поліпропілену діам 25 мм	C113-1714	шт	400	6,68	-	-	2672	-
21	Коліно 90 град. із поліпропілену діам 25 мм	C113-1706	шт	900	5,46	-	-	4914	-
22	Муфта із внутрішньою різьбою діам 25x3/4" мм	C113-1802	шт	8	30,51	-	-	244,08	-
23	Американка з МРН ф25x20 мм	C113-1793 варіант 1	шт	50	108,02	-	-	5401	-
24	Кріплення ф 25 мм	C1-1093- 206 варіант 1	шт	600	3,85	-	-	2310	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	PH15-19-5	100м	6,5	2325,09	2325,09	-	15113,09	461,05
26	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	C113-1701 варіант 1	м	646	208,65	-	-	134787,9	-
27	Муфта ф 50 мм	C1530-149-2 варіант 4	шт	60	20,64	-	-	1238,4	-
28	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x25 мм	C113-1782 варіант 1	шт	44	25,14	-	-	1105,16	-
29	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	C113-1752	шт	46	39,80	-	-	1830,8	-
30	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	C113-1753	шт	46	24,20	-	-	1113,2	-
31	Поліетиленові кульові крани діам. 50 мм	C113-2158	шт	16	768,30	-	-	12292,8	-
32	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	PH15-19-6	100м	2,48	2448,01	2448,01	-	6071,06	185,21
33	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	C113-1702 варіант 1	м	246	316,14	-	-	77770,44	-
34	Муфта ф 63 мм	C1530-149-2 варіант 5	шт	30	32,74	-	-	982,2	-
35	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	C113-1807	шт	2	263,87	-	-	527,74	-
36	Кран кульовий пластик діам. 63 мм	C113-1802-7 варіант 1	шт	4	670,00	-	-	2680	-
37	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	C113-1787	шт	24	29,13	-	-	699,12	-
38	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x25 мм	C113-1756	шт	40	65,71	-	-	2628,4	-
39	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x20 мм	C113-1756 варіант 1	шт	70	65,71	-	-	4599,7	-
40	Трійник прямий, діаметр 63 мм	C1530-170	10шт	0,6	400,29	-	-	240,17	-
41	Коліно 90 град із поліпропілену діам. 63 мм	C113-1710	шт	90	46,31	-	-	4167,9	-
42	Кріплення ф 63 мм	C1-1093-206 варіант 5	шт	160	13,20	-	-	2112	-

9 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)

- 5 -

111_1_2-1_Пд_КБ2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Хрестовини, діаметр 63 мм	C1532-12 варіант 1	шт	8	98,12			784,96	-
44	Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм (0,4м x 20шт)	C147-1-12 варіант 1	100кг	0,071	2750,00			195,25	-
45	Амеріканка з МРН, ф 63x50 мм	C113- 1802-1 варіант 2	шт	12	877,54			10530,48	-
46	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	РН15-90-2	100кВт	4,4642	3402,87	3402,87		15191,09	497,58
47	Радіатор біметалевий	C130-555- 2	секц	2210	307,00			678470	-
48	Кронштейни для кріплення радіаторів	C1-1093-1- 222 варіант 1	шт	663	39,60			26254,8	-
49	Пробки радіаторні ф3/4" мм (компл.)	C130-555- 3 варіант 1	шт	221	86,87			19198,27	-
50	Радіаторний кран	C111- 1477-1 варіант 2	шт	268	135,00			36180	-
51	Установлення муфтових кранів водорозбірних	РН15-22-1	100 шт	0,2	1622,61	1622,61		324,52	9,9
52	Шаровий кран латунь діам. 1/2" мм	C113- 2155-1 варіант 1	шт	20	65,00			1300	-
53	Введення теплотраси Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	ПР26-5004	100 п. м	17,6	117,57	117,57		2069,23	71,28
54	Ізоляція для труб Мерілон ф 25 мм	C113- 2442-1 варіант 1	м	1200	8,59			10308	-
55	Ізоляція для труб Мерілон ф 50 мм	C113- 2442-1 варіант 4	м	640	12,30			7872	-
56	Ізоляція для труб Мерілон ф 63 мм	C113- 2442-1 варіант 5	м	248	13,48			3343,04	-
57	Перегрупування секцій радіаторів	РН15-59-1	100секц	4,8	3142,21	3142,21		15082,61	519,55
58	Прокладки міжсекцій	C1541-63- 1 варіант 1	шт	600	9,78			5868	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Ніпель з'єднувальний для секцій	C1541-63-1	шт	120	12,10	-	-	1452	-
60	Обклеювання стін пенофолом (подложка-отражатель)	варіант 2 PH13-11-1	100м2	3	1298,60	1298,60	-	3895,8	123,09
61	Пенофол	C111-1704 варіант 2	м2	3,39	95,00	-	-	322,05	-
62	Рідкі цвяхи (400 г)	C1632-102-5	шт	60	142,00	-	-	8520	-
63	Улаштування вузлів, управління з лічильником обліку тепла і приладом контролю	PH15-25-1	шт	1	349,07	346,30	2,77 0,51	349,07	11,2 0,02
64	Вузел управління з лічильником обліку тепла і приладом контролю	C121-783-4	шт	1	45026,19	-	-	45026,19	-
65	Саморізи	варіант 1 C111-115-135	шт	1858	0,66	-	-	1226,28	-
66	Стрічка ФУМ	C1545-96-2	шт	50	34,84	-	-	1742	-
67	Круги по металу ф 230 мм	C111-1640 варіант 1	шт	8	51,15	-	-	409,2	-
68	Установлення фланцевих засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	PH15-20-2	100шт	0,01	11986,75	8874,34	198,72 36,43	119,87	2,77 0,01
69	Регулятор "Батерфляй" Ду 50	C130-1175-65	шт	1	540,58	-	-	540,58	-
70	Фланець сталевий Ду 50 (Ру=16)	варіант 5 C130-966-65	шт	2	165,55	-	-	331,1	-
71	Прокладки паронітові А-50-16	варіант 3 C111-1747П2	шт	2	7,50	-	-	15	-
72	Прокладання трубопроводів олавлення зі сталевих електрозварних труб діаметром 57 мм	варіант 3 PH15-85-2	100м	0,3	3897,47	3469,73	98,60 18,08	1169,24	31,29 0,16
73	Трубы стальные, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	C113-138 варіант 2	м	29	104,05	-	-	3017,45	-
74	Відвід сталевий Дн 57	C1532-57 варіант 2	шт	13	40,89	-	-	531,57	-

9 Програмний комплекс АІЗК-5 (3 2 1)

- 7 -

111_1_2-1_ПД_КБ2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Гайка М16	С111-1848-1	кг	256	49,52			12,68	-
76	Шайба М16	С111-1848-1 варіант 2	кг	0,064	54,94			3,52	-
77	Шпилька М16	С111-1848-1 варіант 3	м	1	58,44			58,44	-
78	Ніпель, Ду 2" мм	С113-2064	шт	2	94,69			189,38	-
79	Хомут із шурупом діам. 50 мм	С113-1883	шт	4	7,17			28,68	-
80	Розбирання дощатих покриттів підлог з подальшим використанням	РН7-2-1	100м2	0,7	1403,70	1403,70		982,59	37,16
81	Розбирання бетонних покриттів підлог	РН7-2-9	100м2	0,02	1230,87	1230,87		24,62	0,85
82	Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею до 10 м2	РН7-23-1	100м2	0,7	3313,42	2873,84		2319,39	67,53
83	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	РН20-31-3	100шт	0,12	4258,66	4258,66		511,04	15,96
84	Очищення приміщень від сміття	РН20-36-1	100т	0,10967	8135,47	8135,47		892,22	35,88
								1321898,9	3867,91
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							1321898,9	3867,91 0,19
I.	Разом прями витрати		грн.	-			1121739	1321898,90	3867,91 0,19
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.				1029350	1200085,29	.
	- заробітна плата		грн.					121779,27	
	- вартість експлуатації машин		грн.					34,34	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					6,29	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					45403,08	167,45
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					1367301,98	4035,36 0,19
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					1367301,98	4035,36 0,19
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д 1.1- 1:2013 п 5.8 16	грн.					10936,34	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д 1.1- 1:2013 п 5.8 16	грн.					4963,73	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					1378238,32	4035,36 0,19
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції		грн.					-	
	1. Разом		грн.					1383202,05	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зворотні суми		грн.					-	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4 -п 1-п 2-п 3)		грн.					1383202,05	
	- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137	грн.					72800,11	

9 Програмний комплекс АВК-5 (3 2 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+(X+X))		грн					1456002,16	4035,36
	Всього за актом		грн				130292,36	1456002,16	4035,36
								23	0,19

Примітка - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 130292,36 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 121779,27 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 6,29 грн.;
 - зарплата у складі загально-виробничих витрат: 8506,8 грн.

М. П. Замовник

[Signature] *[Stamp]* "26" червня 2017 року

М. П. Пдрядник

[Signature] *[Stamp]* "26" червня 2017 року
[Signature] *[Stamp]*

4 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)
Капітальний ремонт дощового нахилу до закладу 8 «Ластівка» Покровської міської ради Донецької області, за адресою м-н Южний, 34

- 1 -

111_1_2-1_ПД_ОПР

Капітальний ремонт дощового нахилу до закладу 8 «Ластівка» Покровської міської ради Донецької області, за адресою 85300, Донецька обл., м.Покровськ,

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1
на ремонтно-будівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці
			люд-год		люд-год гр 4хгр 5	грн.	грн. гр 6хгр 7	грн	грн. (гр 8+гр 9) 0,22	грн / люд-год	грн. гр 4хгр 11	грн. гр 8+гр 10+ гр 12
1	PH15-83-2	6,1	22,072 134,64	0,0432915	0,9555 5,83	50,8	48,54 296,09	715,35 4353,64	168,06 1025,17	2,150775	47,47 289,57	264,07 1610,83
2	PH15-83-4	6,4	22,408 143,41	0,0432915	0,9701 6,21	50,8	49,28 315,39	726,24 4647,94	170,61 1091,9	2,150775	48,19 308,42	268,08 1715,71
3	PH15-85-1	4,09	41,716 170,62	0,0432915	1,8059 7,39	50,8	91,74 375,22	1387,89 5676,47	325,52 1331,38	2,150775	89,72 366,95	506,98 2073,55
4	PH15-85-2	3,17	41,716 132,24	0,0432915	1,8059 5,72	50,8	91,74 290,82	1387,89 4399,61	325,52 1031,9	2,150775	89,72 284,41	506,98 1607,13

4 Програмный комплекс АВК-5 (3.2.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH15-85-3	1,31	49,488 64,83	0,0432915	2,1424 2,81	50,8	1646,47 2156,88	386,17 505,88	2,150775	105,44 139,44	601,44 787,89	
6	PH15-85-4	0,71	54,696 38,83	0,0432915	2,3679 1,68	50,8	120,29 85,41	1819,74 1292,02	2,150775	117,64 83,52	664,74 471,97	
7	PH15-47-1	2,23	105,35 234,93	0,0432915	4,5608 10,17	50,8	231,69 516,67	3004,58 6700,21	2,150775	226,58 505,27	1170,25 2609,66	
8	PH15-92-1	0,81	11,244 9,11	0,0432915	0,4868 0,39	50,8	24,73 20,03	347,66 281,6	2,150775	24,18 19,59	130,84 105,98	
9	PH15-2-4	0,04	148,93 5,96	0,0432915	6,4474 0,26	50,8	327,53 13,1	4323,44 172,94	2,150775	320,31 12,81	1671,05 66,84	
10	PH15-2-2	0,12	31,15 3,74	0,0432915	1,3485 0,16	50,8	68,51 8,22	904,28 108,51	2,150775	67,00 8,04	349,52 41,94	
11	PH15-25-1	1	4,48 4,48	0,0432915	0,1939 0,19	50,8	9,85 9,85	138,52 138,52	2,150775	9,64 9,64	52,13 52,13	
12	PH20-25-3	11,2	1,25 14	0,049476	0,0618 0,69	50,8	3,14 35,17	34,68 388,42	2,135133	8,32 29,9	14,13 158,26	
13	PH20-25-19	11,2	2,7 30,24	0,049476	0,1336 1,5	50,8	6,79 76,05	74,90 838,88	2,135133	17,97 201,26	30,52 341,82	
14	PH15-19-1	1,8	56,59 101,86	0,0432915	2,4499 4,41	50,8	124,45 224,01	1882,75 3388,95	2,150775	441,58 794,84	687,74 1237,93	
17	PH15-19-2	12	59,06 708,72	0,0432915	2,5568 30,68	50,8	129,89 1558,68	1964,93 23579,16	2,150775	460,86 5530,32	717,77 8613,24	
25	PH15-19-5	6,5	70,93 461,05	0,0432915	3,0707 19,96	50,8	155,99 1013,94	2325,09 15113,09	2,150775	545,84 3547,95	854,38 5553,47	
32	PH15-19-6	2,48	74,68 185,21	0,0432915	3,233 8,02	50,8	164,24 407,32	2448,01 6071,06	2,150775	574,70 1425,25	899,56 2230,91	
46	PH15-90-2	4,4642	111,46 497,58	0,0432915	4,8253 21,54	50,8	245,12 1094,26	3402,87 15191,09	2,150775	802,56 3582,8	1287,41 5747,26	
51	PH15-22-1	0,2	49,5 9,9	0,0432915	2,1429 0,43	50,8	108,86 21,77	1622,61 324,52	2,150775	380,92 76,19	596,24 119,25	
53	PP26-5004	17,6	4,05 71,28	0,0379316	0,1536 2,7	50,8	7,80 137,28	117,57 2069,23	1,767546	27,58 485,4	42,54 748,7	
57	PH15-59-1	4,8	108,24 519,55	0,0432915	4,6859 22,49	50,8	238,04 1142,59	3142,21 15082,61	2,150775	743,66 3569,57	1214,50 5829,6	
60	PH13-11-1	3	41,03 123,09	0,0362824	1,4887 4,47	50,8	75,62 226,86	1298,60 3895,8	1,689336	302,33 906,99	447,26 1341,78	
63	PH15-25-1	1	11,2154 11,22	0,0432915	0,4855 0,49	50,8	24,66 24,66	346,81 346,81	2,150775	81,72 81,72	130,50 130,5	
68	PH15-20-2	0,01	278,254 2,78	0,0432915	12,046 0,12	50,8	611,94 6,12	8910,77 89,1	2,150775	2095,00 20,95	3305,40 33,05	
72	PH15-85-2	0,3	104,8378 31,45	0,0432915	4,5386 1,36	50,8	230,56 69,17	3487,81 1046,34	2,150775	818,04 245,41	1274,08 382,22	

4 Програмний комплекс ДІСК 9 (3 2 1)

- 3 -

111.1.2-1_ПД_ОПР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	PH7-2-1	0,7	53,09 37,10	0,049476	2,6267 1,84	50,8	1,3244 93,41	1403,70 982,59	338,17 236,71	2,135133	113,35 79,35	584,96 409,47
81	PH7-2-9	0,02	42,4 0,85	0,049476	2,0978 0,04	50,8	106,57 2,13	1230,87 24,62	294,24 5,89	2,135133	90,53 1,81	491,34 9,83
82	PH7-23-1	0,7	90,47 67,53	0,049476	4,7729 3,34	50,8	242,47 169,73	2873,84 2011,69	685,59 479,91	2,135133	205,98 144,19	1134,04 793,83
83	PH20-31-3	0,12	133 15,96	0,049476	6,5803 0,79	50,8	334,28 40,11	4258,66 511,04	1010,45 121,25	2,135133	283,97 34,08	1628,70 195,44
84	PH20-36-1	0,10967	327,12 35,88	0,049476	16,1846 1,77	50,8	822,18 90,17	8135,47 892,22	1970,68 216,12	2,135133	698,44 75,6	3491,30 382,89
Разом:			3868,1		167,45		8506,8	121785,56	28664,32		8231,96	45403,08

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{граф 8} + \text{граф 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (8506,8 + 121785,56 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{граф 8} + \text{граф 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (8506,8 + 121785,56 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{граф 8} + \text{граф 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (8506,8 + 121785,56 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Розом загальноновиробничі витрати: $45403,08 + 0 + 0 + 0 = 45403,08$ грн.

Склав

[Handwritten signature]
[посада, ім'я (ініціали), прізвище]

Перевірів

[Handwritten signature]
[посада, ім'я (ініціали), прізвище]



[Handwritten signature]

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу 8 «Ластівка» Покровської міської ради Донецької області, за адресою: 85300, Донецька обл., м.Покровськ, м-н Южний,34

Підсумкова відомість ресурсів

Об'єкт: Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу 8 «Ластівка» Покровської міської ради Донецької області, за адресою: 85300, Донецька обл., м.Покровськ, м-н Южний,34
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (грудень 2017 р.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн	транспортна складова, грн	заготовельно-складські витрати, грн	всього, грн	
1	2	3	4	5	всього, грн 6/7	всього, грн 8/9	всього, грн 10/11	всього, грн 12/13	14	
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	3867,91	31,48					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7						
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	0,19	33,01					
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0						
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі загально-виробничих витрат	люд-год	167,45	50,80					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	4035,55						
		Середній розряд робіт	розряд	3,7						
II. Будівельні машини і механізми										
6	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	9,539	3,6 34,34					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Електроенергія Масильні матеріали	грн. кВт-год кг		34,34 50,557 0,382				
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноsvиробничих витрат</u>							
7	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-год		3,696				
8	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год		11,904				
9	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год		215,43438				
10	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-год		179,12				
11	CH270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год		82,442				
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
12	&C130-555-2	Радіатор біметалевий	секц	✓ 2210	307 678470,00	307,00 678470,00	-	-	
13	+C113-1701 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам 50x8,4 мм	м	✓ 646	208,65 134787,90	208,65 134787,90	22	-	-45358
14	+C113-1702 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам 63x10,5 мм	м	✓ 246	316,14 77770,44	316,14 77770,44	154,81	-	-39680
15	+C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	1198	51,43 61613,14	51,43 61613,14	2207,24,67	-	-32058
16	&C121-783-4 варіант 1	Вузел управління з лічильником обліку тепла і приладом контролю	шт	✓ 1	45026,19 45026,19	45026,19 45026,19	-	-	
17	&C111-1477-1 варіант 2	Радіаторний кран	шт	268	135 36180,00	135,00 36180,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C1-1093-1-222 варіант 1	Кронштейни для кріплення радіаторів	шт	✓ 663	39,6 26254,80	39,60 26254,80	-	-	
19	&C130-555-3 варіант 1	Пробки радіаторні ф3/4" мм (компл)	шт	221	86,87 19198,27	86,87 19198,27	-	-	
20	+C113-2158	Поліетиленові кульові крани діам. 50 мм	шт	16	768,3 12292,80	768,30 12292,80	-	-	
21	&C113-1802-1 варіант 2	Американка з МРН, ф 63x50 мм	шт	12	877,54 10530,48	877,54 10530,48	-	-	
22	&C113-2442-1 варіант 1	Ізоляція для труб Мерілон ф 25 мм	м	1200	8,59 10308,00	8,59 10308,00	-	-	
23	&C1632-102-5	Рідкі цвяхи (400 г)	шт	60	142 8520,00	142,00 8520,00	-	-	
24	&C113-2442-1 варіант 4	Ізоляція для труб Мерілон ф 50 мм	м	640	12,3 7872,00	12,30 7872,00	-	-	
25	+C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	179	37,16 6651,64	37,16 6651,64	20,0	-	3072
26	&C1541-63-1 варіант 1	Прокладки міжсекцій	шт	600	9,78 5868,00	9,78 5868,00	-	-	
27	+C113-1793 варіант 1	Американка з МРН ф25x20 мм	шт	50	108,02 5401,00	108,02 5401,00	-	-	
28	+C113-1706	Коліно 90 град із поліпропілену діам. 25 мм	шт	900	5,46 4914,00	5,46 4914,00	-	-	
29	+C113-1756 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x20 мм	шт	70	65,71 4599,70	65,71 4599,70	-	-	
30	+C113-1710	Коліно 90 град із поліпропілену діам. 63 мм	шт	90	46,31 4167,90	46,31 4167,90	-	-	
31	&C113-2442-1 варіант 5	Ізоляція для труб Мерілон ф 63 мм	м	248	13,48 3343,04	13,48 3343,04	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С113-138 варіант 2	Трубы сталеві, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	29	104,05 3017,45	103,28 2995,12	-	0,77 22,33	
33	+С113-1705	Коліно 90 град із поліпропілену діам 20 мм	шт	580	5 2900,00	5,00 2900,00	-	-	
34	&С113-1802-7 варіант 1	Кран кульовий пластик. діам 63 мм	шт	4	670 2680,00	670,00 2680,00	-	-	
35	+С113-1714	Коліно 45 град із поліпропілену діам. 25 мм	шт	400	6,68 2672,00	6,68 2672,00	-	-	
36	+С113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 53x25 мм	шт	40	65,71 2628,40	65,71 2628,40	-	-	
37	&С1-1093-206 варіант 1	Кріплення ф 25 мм	шт	600	3,85 2310,00	3,85 2310,00	-	-	
38	&С1-1093-206 варіант 5	Кріплення ф 63 мм	шт	160	13,2 2112,00	13,20 2112,00	-	-	
39	+С113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	46	39,8 1830,80	39,80 1830,80	-	-	
40	&С1545-96-2	Стрічка ФУМ	шт	50	34,84 1742,00	34,84 1742,00	-	-	
41	&С1541-63-1 варіант 2	Ніпель з'єднувальний для секцій	шт	120	12,1 1452,00	12,10 1452,00	-	-	
42	&С113-2155-1 варіант 1	Шаровий кран латунь діам. 1/2" мм	шт	20	65 1300,00	65,00 1300,00	-	-	
43	&С1530-149-2 варіант 4	Муфта ф 50 мм	шт	60	20,64 1238,40	20,64 1238,40	-	-	
44	&С111-115- 135	Саморізи	шт	1858	0,66 1226,28	0,66 1226,28	-	-	
45	+С113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	46	24,2 1113,20	24,20 1113,20	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	+С113-1782 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам 50x25 мм	шт	44	<u>25,14</u> 1106,16	<u>25,14</u> 1106,16	-	-	
47	&С1530-149-2 варіант 5	Муфта ф 63 мм	шт	30	<u>32,74</u> 982,20	<u>32,74</u> 982,20	-	-	
48	+С1532-12 варіант 1	Хрестовини, діаметр 63 мм	шт	8	<u>98,12</u> 784,96	<u>98,12</u> 784,96	-	-	
49	+С113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам 63x50 мм	шт	24	<u>29,13</u> 699,12	<u>29,13</u> 699,12	-	-	
50	&С130-1175- 65 варіант 5	Регулятор "Батерфляй" Ду 50	шт	1	<u>540,58</u> 540,58	<u>540,58</u> 540,58	-	-	
51	&С1532-57 варіант 2	Відвід сталевий Дн 57	шт	13	<u>40,89</u> 531,57	<u>39,93</u> 519,09	<u>0,16</u> 2,08	<u>0,8</u> 10,40	30 км
52	+С113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам 63x2" мм	шт	2	<u>263,87</u> 527,74	<u>263,87</u> 527,74	-	-	
53	&С1530-149-2	Муфта ф 25 мм	шт	100	<u>4,36</u> 436,00	<u>4,36</u> 436,00	-	-	
54	+С111-1640 варіант 1	Круги по металу ф 230 мм	шт	8	<u>51,15</u> 409,20	<u>51,15</u> 409,20	-	-	
55	&С130-966-65 варіант 3	Фланець сталевий Ду 50 (Ру=16)	шт	2	<u>165,55</u> 331,10	<u>165,55</u> 331,10	-	-	
56	+С111-1704 варіант 2	Пенофол	м2	3,39	<u>95</u> 322,05	<u>95,00</u> 322,05	-	-	
57	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,00861	<u>35737,93</u> 307,70	<u>35737,93</u> 307,70	-	-	
58	+С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам 25x3/4" мм	шт	8	<u>30,51</u> 244,08	<u>30,51</u> 244,08	-	-	
59	+С1530-170	Трійник прямий, діаметр 63 мм	10шт	0,6	<u>400,29</u> 240,17	<u>400,29</u> 240,17	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	+С147-1-12 варіант 1	Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм (0,4м x 20шт)	100кг	0,071	2750 195,25	2750,00 195,25	-	-	
61	+С113-2064 варіант 1	Ніпель, Ду 2" мм	шт	2	94,69 189,38	94,69 189,38	-	-	
62	+С111-1513 варіант 1	Електроди	т	0,00138	71551,41 98,74	70000,00 96,60	148,44 0,20	1402,97 1,94	30 км
63	&С1545-291-3	Шпилька М16	м	1	58,44 58,44	57,29 57,29	-	1,15 1,15	
64	+С113-1883	Хомут із шурупом діам 50 мм	шт	4	7,17 28,68	7,17 28,68	-	-	
65	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0011	21132,16 23,25	20717,80 22,79	-	414,36 0,46	
66	&С111-1747П2 варіант 3	Прокладки паронітові А-50-16	шт	2	7,5 15,00	7,50 15,00	-	-	
67	&С111-1848-1 варіант 2	Гайка М16	кг	0,256	49,52 12,68	48,55 12,43	-	0,97 0,25	
68	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,00022	26779,73 5,89	26254,64 5,78	-	525,09 0,11	
69	&С111-1848-1 варіант 3	Шайба М16	кг	0,064	54,94 3,52	53,86 3,45	-	1,08 0,07	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
70	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	149,3006	-	-	-	-	
71	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	8,956	-	-	-	-	
		Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		1200085,29 -150160	1200046,30	2,28	36,71	

1019920

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	199,437					
		Масильні матеріали	кг	0,382					
		Гідравлічна рідина	кг	8,956					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.
 Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
 Символ & визначає що ресурс задан користувачем

Склав *[Handwritten Signature]*
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив *[Handwritten Signature]* *Степанівська А.М.*
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[Handwritten Signature] *Гурженко СВ*